PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "ÑAMOPORÃ ÑANDERAPÉ"
PRESTAMO Nº 7406 – PY

LLAMADO MOPC Nº 199/2012
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ EN EL TRAMO: COLONIAS UNIDAS - RAÚL OVIEDO -YJHOVY CENTRAL - J. EULOGIO ESTIGARRIBIA
Ad Referéndum al Presupuesto General de la Nación Año 2013

NOTA ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 30 de enero de 2013

CONSULTA Nº 01
A los efectos del cálculo del ítem Nº1 Desbosque, Desbroce y Limpieza.
Consulta: se solicita el ancho de la franja de dominio.
RESPUESTA Nº 01
El ancho de la franja de dominio de acuerdo a la Ley vigente, para la categoría del camino es de 20 m.

CONSULTA Nº 02
Referente a los ítems 10.1 y 10.2
Consulta: Se solicita los planos de detalles (plantas, longitudes, armaduras, etc.) de los siguientes ítems
10.1 Pilotes perforados de Hormigón Armado de 80 cm
10.2 Pilotes perforados de Hormigón Armado de 120 cm
RESPUESTA Nº 02
Los detalles ejecutivos de las obras están indicados en el volumen 3 de los documentos de licitación, en el apartado correspondiente a los planos y memorias de cálculos de los puentes. De acuerdo a lo estipulado en el Pliego, una vez realizada la verificación de las profundidades y cotas de las fundaciones, por cuenta del contratista, los referidos detalles serán definidos en obra por el Gerente de Obras y aprobados por la Fiscalización y por la supervisión del MOPC.

CONSULTA Nº 03
En las especificaciones técnicas, ítem Nº 14 Pavimento tipo empedrado, numeral 1.14.1 Descripción, dice: "se colocarán lateralmente cordones de hormigón simple, de manera a favorecer el confinamiento del conjunto. Según su situación rural o urbana estos estarán totalmente enterrados o con cordón saliente. Para este último caso se deberá prever la construcción de cordón cuneta según lo establezca el criterio del gerente de obra.
Consulta: Se solicita el detalle del cordón enterrado, del cordón saliente y del cordón cuneta, ya que en el folio 172 de las especificaciones técnicas se especifican las dimensiones de un tipo de cordón pero no se indica el tipo de cordón.
Se solicita además la inclusión de los mismos en la lista de cantidades.
RESPUESTA Nº 03
Ceñirse a lo estipulado en las Especificaciones de construcción para el Ítem correspondiente a Cordones de Hormigón, que especifica todos los tipos de los cordones previstos.

CONSULTA Nº 04
Para el ítem Nº 12 Cuneta revestida de Hormigón
Consulta: Se solicita plano de detalle.
RESPUESTA Nº 04
Los detalles constructivos de las cunetas están indicados en los planos de las Secciones tipo, con espesor de 0,10 m de hormigón simple.

STELLA PALACIOS, Directora Adjunta
Unidad Operativa de Contratación