# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DIP Nº 19/10
# "CONSTRUCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAAGUZU"

## ADENDA Nº 1

Asunción, 09 de Diciembre de 2010.

**a)** Con relación a la Licitación Pública Nacional DIP N° 19/10 "CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAAGUAZU", considerando las consultas realizadas respecto a la licitación mencionada y con el objeto de elaborar una mejor oferta ventajosa para el IPS informamos que, la apertura de sobres-oferta queda **prorrogada para el 14 de Enero del 2011** a las 09:00 hs., siendo la hora tope de entrega de sobres-oferta, las 08:45 hs., en la Sala de Aperturas de Sobres-Ofertas, 5to. Piso, Edificio Boquerón de IPS.

Además se responden las siguientes consultas:

**b)** **Consulta 1**: se necesitan los planos en archivo Autocad. Considerando que los planos recibidos están en "pdf" y en muchos casos sin estar debidamente acotados, lo que impide la cuantificación para los análisis de costos.

Respuesta: pueden pasar a retirar de la Sub-UOC, 5° piso Edificio Boquerón, todos los planos en formato Autocad. Para el efecto se solicita traer algún dispositivo de almacenamiento de información.

**c)** **Consulta 2** : se necesitan en particular los planos estructurales acotados para cómputos y determinar las cuantías para los análisis de costos.

Respuesta: remitirse a respuesta de consulta 1.

**d)** **Consulta 3** : en los planos de detalles de aberturas se encuentran diferencias entre el formulario de lista de cantidades. Ejemplos: **a)** plano 520-18.2.2.1.1 cantidad: 3, planilla cantidad 9; b) plano 520-18.2.2.2.11 cantidad 1, planilla cantidad 72; c) plano 520-16.1.15 cantidad 2, planilla cantidad 4.

Respuesta: a) Ítem 18.2.2.1.1, la cantidad correcta es **9 unidades**.
b) Ítem 18.2.2.2.11, la cantidad correcta es **1 unidad**.
c) Ítem 16.1.15, la cantidad correcta es **2 unidades**.

**e)** **Consulta 4**: las medidas de las vigas de fundación que figura en los detalles (plano IPS-USCAA-HA-DET-03.pdf) no coincide con las medidas que figuran en el encofrado (plano IPS-USCAA-HA-PFUN-01.pdf)

Respuesta: los planos con los ajustes serán entregados con los planos ajustados de la fundación.

**f)** **Consulta 5:** Se Solicita una prórroga para la presentación de la oferta del llamado de la referencia, con el fin de poder estudiar más detalladamente la oferta económica a ser presentada de manera a obtener un precio ventajoso para ambas partes.
Respuesta: Remitirse al punto a) de la presente Adenda.

**g)** **Consulta 6:** Se solicita prorroga para la presentación de Ofertas de la LPN-DIP Nº 19/10 "Construcción del Hospital Regional de Caaguazu", teniendo en cuenta que debe verificar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
*Ing. Juan José Sánchez O.*
Jefe Sub - UOC N° 1

puntillosamente las cantidades expuestas en la grilla, ya que los datos en el rubro de H° A° no coinciden y dichos datos son cruciales para el cálculo de la oferta.
Respuesta: Remitirse al punto a) de la presente Adenda.

**h)** En la planilla de cómputo métrico o Lista de precios: Se realizaron ajustes a la fundación de este llamado a fin de que sea la más optima posible. En ese sentido informamos la siguiente modificación:

DONDE DICE:

| CATÁLOGOS | RUBROS | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | PRECIO UNITARIO C/IVA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL C/ IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-004** | **520** | **4** | ***HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO*** | | | | |
| | 520 | **4.1** | FUNDACIÓN PROFUNDA: Pilotes, hormigonado in situ, **PROFUNDIDAD MEDIA 10 m**, Incluye excavación | | | | |
| | 520 | **4.1.1** | Φ40 cm | ml | | 1.590,00 | |
| | 520 | **4.1.2** | Φ60 cm | ml | | 3.610,00 | |
| | 520 | **4.1.3** | Cabezales o encepados rectangulares | m3 | | 218,60 | |
| | 520 | **4.1.4** | Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm2, incluye excavación. | m3 | | 112,86 | |

DEBE DECIR:

| CATÁLOGOS | RUBROS | ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | UNIDAD | PRECIO UNITARIO C/IVA | CANTIDAD | PRECIO TOTAL C/ IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72131601-004** | **520** | **4** | ***HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO*** | | | | |
| | 520 | **4.1** | FUNDACIÓN PROFUNDA: Pilotes, hormigonado in situ, **PROFUNDIDAD MEDIA 12 m**, Incluye excavación | | | | |
| | 520 | **4.1.1** | Φ40 cm | ml | | 805,00 | |
| | 520 | **4.1.2** | Φ60 cm | ml | | 79,00 | |
| | | **4.1.3** | Φ80 cm | ml | | 404,00 | |
| | | **4.1.4** | Φ100 cm | ml | | 341,00 | |
| | | **4.1.5** | Φ120 cm | ml | | 141,00 | |
| | | **4.1.6** | Φ150 cm | ml | | 454,00 | |
| | 520 | **4.1.7** | Cabezales | m3 | | 129,10 | |
| | 520 | **4.1.8** | Vigas de Fundación, Fck=210 kg/cm2, incluye excavación. | m3 | | 148,56 | |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
*Ing. Juan José Sánchez O.*
*Jefe Sub - UOC N° 1*



4

Además, se les entregara el estudio de suelos complementario y todos los planos de dichos ajustes, por lo que se solicita a las empresas interesadas a pasar a retirarlos de la oficina de la Sub-UOC, 5° piso Edificio Boquerón, todos los planos en formato Autocad. Para el efecto se solicita traer algún dispositivo de almacenamiento de información.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Juan José Sánchez O.
Jefe Sub UOC N° 1

**Ing. Juan José Sánchez O.**
**Jefe de la Sub UOC N° 1**

**Ing. Juan Cirilo Acuña Carballo**
**Director de Infraestructura**