Municipalidad de Salto Del Guairá

Ciudad de la Amistad

Obra: **Construccion, Ampliacion y Refaccion del Palacete Municipal**

Ubicación: Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Setiembre

Cod. De Catalogo N° 72131601-997

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Marcacion y replanteo	m2.	289,00		
2	Cartel de obras 2,0 x 2,0 impresión digital sobre lona y fondo de chapa galvanizada	uni	1,00		
3	Zapata de hormigon armado	m3	28,00		
4	Viga de fundacion de hormigon armado 0,25 x 0,45	m3	13,00		
5	Pilares de Hormigon Armado alt. Libre 3,50 mts	m3	16,00		
6	Viga superior de hormigon armado 0,30 x 0,50	m3	19,00		
7	Losa de hormigon armado esp. 11 cm	m3	26,00		
8	Cerramiento lateral de ladrillo tipo hueco esp. 0,15	m2.	355,00		
9	Revoque de pared interior espesor 2 cm	m2.	430,00		
10	Revoque de pared exterior con hidrofugo espesor 2 cm	m2.	355,00		
11	Revoque de losa espesor 2 cm	m2.	240,00		
12	Revoque de mocheta, vigas y pilares	ml.	425,00		
13	Remoción de tejas. En Municipalidad.	m2.	330,00		
14	Colocacion de tejas tipo romanas esmaltada y reparacion de estructura para teja	m2.	330,00		
15	Retiro y colocacion de canaletas	ml.	48,00		
16	Contrapiso esp. 12 cm	m2.	240,00		
17	Piso tipo porcelanato 41 x 41	m2.	240,00		
18	Zocalo de porcelanato	ml.	84,00		
19	Aislacion de losa espesor 10 cm	m2.	260,00		
20a	Escalera de hormigon para acceso a nuevo bloque	uni	1,00		
20b	Escalera de hormigon para acceso a la oficina del intendente	uni	1,00		
21	Reparación de paredes y revoques afectados por humedad	m2.	120,00		
22	Accceso a oficina del Intendente				
22a	Demolición de muralla y Demolición de pared de acceso a oficina	m2.	11,00		
22b	Zapata de fundación y Viga de fundación	m3	2,00		
22c	Nivelación; Aislación	ml.	12,00		
22d	Mampostería	m2.	84,00		
22e	Puerta corrediza de vidrio templado	uni	1,00		
22f	Revoque	m2.	168,00		
22g	Contrapiso; Base para piso	m2.	24,00		
22h	Piso tipo porcelanato medida 43 x 43	m2.	90,00		
22i	Instalación eléctrica tablero seccional con 4 circuitos	gl.	1,00		
22j	Ladrillo de vidrio	m2.	2,50		
22k	Baranda de escalera de madera	ml.	12,00		
22l	Puerta tablerero	uni	1,00		
22m	Grafiato	m2.	24,00		
23	Demolicion de paredes y baño existente, incluye dintel para paredes y otros	un.	1,00		
24	Pintura al grafiato exterior (color a definir por fiscalizacion). Nuevo bloque	m2.	265,00		
25	Pintura interior al latex, de paredes. Nuevo bloque	m2.	350,00		
26	Pintura interior al latex, de cielo raso, Nuevo bloque	m2.	202,00		
27	Pintura interior al latex, sectores contruccion existente.	m2.	932,00		
28	Azulejado de baños nuevos	m2.	70,00		
29	Cielorraso de P.V.C. en sectores dañados	m2.	60,00		
30	Avertura de madera puertas tipo tablero	un.	10,00		
31	Averturas tipo ventanas de vidrio templado	un.	12,00		
32	Averturas de vidrio templado para acceso a la municipalidad , recepcion	m2.	16,00		
33	Instalacion de Agua Corriente	ml.	80,00		
34a	Instalacion de desague Cloacal de baños nuevos	uni	6,00		
34b	Registros hasta conexión a la red cloacal	ml.	80,00		
34c	Camara septica	uni	1,00		
35	Instalacion Electrica				

35a	Tablero general nuevo	un	1,0		
35b	Cableado general	un	1,0		
35c	Boca de luz	un	96,0		
35d	Toma corriente	un	94,0		
35e	Boca de toma telofonica tipo RT 11	un	22,0		
35f	Artefacto lumínico de adosar tipo fluorescentes de tres tubos	un	52,0		
36	Instalacion telefonica con Internet y circuito cerrado bloque existente y nuevo	gl.	1,00		
37	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion aceesoso y fachada municipal	un.	18,00		
38	Provision y colocacion de equipos de 4 tubos fluorescente de 40W. Nuevo bloque	un.	49,00		
39	Retiro de tanque de agua y fabricacion de nuevo taque de 2.000 lts	m2.	1,00		
40	**Sala de reunion del Intendente alpliacion**				
41	Demolicion de losa existente	m2.	40,00		
42	Zapata de hormigon armado	m3	6,00		
43	Viga de fundacion de hormigon armado 0,25 x 0,45	m3	4,00		
44	Pilares de Hormigon Armado alt. Libre 3,50 mts	m3	4,00		
45	Viga superior de hormigon armado 0,30 x 0,50	m3	10,00		
46	Losa de hormigon armado esp. 11 cm	m3	9,00		
47	Cerramiento frontal con vidrio de 10 mm templados con color	m2.	15,00		
48	Cielorraso antillama y aislante acustico tipo casetonado de fibra vegatal , despacho del intendente	m2.	30,00		
49	Guarda obra y camineros de 1,20 de ancho	ml.	60,00		
50	Contrapiso de Hº para base de garage	m2.	80,00		
51	Piso de ceramica tipo Pi 5 area de garage	m2.	80,00		
52	Mampara de yeso para divisorias de secretaria general de 2,90 mts. de altura	m2.	39,00		
53	Mampara de yeso para divisorias de nuevo bloque de 2,90 mts. de altura	m2.	76,00		
54	Puertas para areas de mampara	uni	6,00		
55	Retiro de piso existente viejo del palacete municipal	m2.	324,00		
56	Piso tipo porcelanato del bloque existente	m2.	324,00		
57	Cerramiento lateral de ladrillo tipo hueco esp. 0,15 sala de int.	m2.	72,00		
58	Revoque de pared interior espesor 2 cm	m2.	120,00		
59	Revoque de pared exterior con hidrofugo espesor 2 cm	m2.	120,00		
60	Revoque de losa espesor 2 cm	m2.	50,00		
61	Contrapiso esp. 12 cm	m2.	50,00		
62	Piso tipo porcelanato medida 40 x 40	m2.	50,00		
63	Pintura exterior (color a definir por fiscalizacion).	m2.	120,00		
64	Pintura interior al latex, de paredes. Nuevo bloque	m2.	120,00		
65	Pintura interior al latex, de cielo raso, Nuevo bloque	m2.	50,00		
66	Provision y colocacion de artefactos luminicos tipo de adosar	un.	8,00		
67	Avertura de madera puertas tipo tablero	un.	1,00		
68	Cielorraso antillama y aislante acustico tipo casetonado de fibra vegatal , sala de reunion del intendente	m2.	50,00		
69	Jardineria	un.	1,00		
70	Equipo de BIES	uni	1,00		
71	Extintores tipo P.Q.S.	UNI	20,0		
72	Mangueras de 30 mts. Con pico	uni	3,0		
73	Detectores contra incendios	uni	28,0		
74	Pulsador , alarma audio visual	uni	4,0		
75	Disjuntores Diferenciales de 45 amp. Cerca de los tab.	uni	6		
76	Iluminacion de emergencia	uni	30,00		
77	Señalizacion de emergencia	uni	15,00		
78	Cañerias Galvanizada de distribucion de 2"	ml.	65,00		
79	Motor de impulsion para presion de las cañerias de agua	gl.	1,00		
80	Resorvorio de agua inferior capacidad 20,000 litros	gl.	1,00		
81	Limpieza Final del sitio de obra.	gl.	1,00		
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO				