República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Adenda N° 01

Por la presente la Municipalidad de Coronel Bogado, emite la Adenda N°01 del llamado a Licitación por **CONTRATACIÓN DIRECTA N°34/2015, PARA LA "CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°7612 TOMAS BOGADO", ID N°299.263**, a fin de realizar las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

1- **A partir de la presente adenda, se incluye la siguiente Planilla de Desglose de Precios** al ANEXO 2, FORMULARIO DE CARTA/OFERTA. PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA N°34/2015, PARA LA "CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°7612 TOMAS BOGADO", ID N°299.263

FONACIDE						
CONTRATACIÓN DIRECTA N°34/2015, PARA LA "CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°7612 TOMAS BOGADO", ID N°299.263						
UNA COCINA COMEDOR						
ITEMS	COD. CAT.	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	PREC. UNIT.	PREC. TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-9982	CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR	1	Unidad		

PLANILLA DE DESGLOSE DE PRECIOS

COCINA COMEDOR						
ITEMS	COD. CAT.	DESCRIPCION	CANT.	U.M.	Precio Unitario	Precio Total
1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	72131601-02	LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	1,00	GL		
1.2	72131601-02	REPLANTEO FUNDACION	1,00	GL		
2		FUNDACIONES				
2.1	72131601-004	EXCAVACION Y CARGA DE C.P.B	13,00	M3		
3		ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO				
3.1	72131601-004	ZAPATAS PILARES DE H°A°	1,20	M3		
3.2	72131601-004	VIGAS DE GALERIA DE H°A°	0,45	ML		
3.3	72131601-004	VIGA CUMBRERA	1,05	M3		
3.4	72131601-004	ENCADENADOS DE H°A° INFERIOR	1,70	M3		

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

3.5	72131601-004	ENCADENADOS DE H°A° SUPERIOR	1,90	M3		
4		AISLACION				
4.1	72131601-006	DE PAREDES	46,50	M2		
5		DINTELES				
5.1	72131601-005	ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS 2 Ø 8	42,00	ML		
6		MANPOSTERIAS - LADRILLOS COMUNES				
6.1	72131601-005	NIVELACION ARMADA 0,30	16,00	M2		
6.2	72131601-005	ELEVACION VISTO A UNA CARA	85,00	M2		
6.3	72131601-005	ELEVACION 0,15 PARA REVOCAR	70,00	M2		
6.4	72131601-005	PILAR 0,35 x 0,35 VISTO PARA CORREDOR	10,40	ML		
7		CONTRAPISOS				
7.1	72131601-009	CONTRAPISO DE H ° CASCOTES	90,00	M2		
7,2	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	17,70	M3		
8	72131601-008	REVOQUES				
8.1	72131601-008	INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES A UNA CAPA	139,00	M2		
8.2	72131601-008	DE VIGA CUMBRERA, GALERIA Y ENCADENADO DE H°A°	50,50	M2		
8.3	72131601-008	DE PILARES DE H°A°	5,50	M2		
8.4	72102401-003	ALFEIZAR DE VENTANAS 1:3 CEMENTO ARENA	41,00	ML		
9		TECHOS				
9.1	72131601-007	TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS SOBRE TIRANTES Y VIGAS DE H°A°	120,00	M2		
10		INSTALACIONES VARIAS				
10.1	72102201-015	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,00	GL		
10.2	72102201-015	ARTEFACTOS ELECTRICOS	1,00	GL		
10.3	83101504-990	AGUA CORRIENTE	1,00	GL		
10.4	72102304-006	DESAGUE CLOACAL, POZO ABSORBENTE, CAMARA SEPTICA	1,00	GL		

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

10.5	52141606-001	PILETA DE COCINA CON GRIFERIA	1,00	GL		
11		PISOS				
11.1	72131601-009	PISOS BALDOSAS CALCAREA	90,00	M2		
11.2	72131601-009	ZOCALOS	56,00	ML		
12		ABERTURAS				
12.1	72102401-003	PUERTAS DE METAL DE 1,10 x 2,10	1,00	un.		
12.2	72102401-003	PUERTAS DE METAL DE 0,80 x 2,10	1,00	un.		
12.3	72102401-003	VENTANAS TIPO BALANCINES	13,00	un.		
13		PINTURAS				
13.1	72131601-012	DE PARED, PINTURA LATEX	139,00	M2		
13.2	72131601-012	PILARES VISTOS CON ANITMOHO	13,00	M2		
13.3	72131601-012	VIGA CUMBRERA, GALERIA, ENCADENADO Y PILARES A LATEX	50,50	M2		
13.4	72131601-012	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURAS SINTETICAS	14,50	M2		
13.5	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	84,50	M2		
13.6	72131601-012	DE TEJUELONES CON BARNIS	120,00	M2		
13.7	72131601-012	ABERTURAS DE METAL CON ANTIOXIDO	6,00	M2		
14		VARIOS				
14.1	72101603-002	CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA N°26	33,00	ML		
14.2	72102602-004	VIDRIOS DOBLES	12,60	M2		
14.3	72131601-012	REVESTIDOS DE AZULEJOS	6,10	M2		
14.4	76111702-001	LIMPIEZA FINAL	1,00	GL		

Sin otro motivo en particular,
Atentamente.-

Ing. Julio Adrian Bareiro Benitez
Encargado de UOC
Municipalidad de Coronel Bogado

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones