DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA TS1PB

CTO	Fluoresc.		Lamp Bajo cons.		Lamp. descarga		Dicroled		Toma Corriente		Acond. de Aire		Otros	N°	W	Watios Parciales	R	S	T	RST
N°	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W								
101	10	1000	2	40					2	200						1240	1240			
102	10	1000														1000		1000		
103			10	600												600			600	
104	8	960														960			960	
105	8	960														960		960		
106			7	180	2	140			2	200						620	620			
107			4	240												240			240	
108									6	600						600			600	
109									7	700						700	700			
110									4	400						400	400			
111									3	300						300			300	
112									6	600						600	600			
PC101													Tomas Amer.	5	1500	1500	1500			
PC102													Tomas Amer.	6	1800	1800		1800		
PC103													Tomas Amer.	3	900	900			900	
PC104													Tomas Amer.	3	900	900	900			
PC105													Tomas Amer.	3	900	900		900		
113									6	600						600			600	
114											1	1500				1500	1500			
115											1	1500				1500		1500		
116											1	1500				1500			1500	
117											1	2250				2250			2250	
118											1	1500				1500		1500		
Equilibrio por Fase																	7460	7660	7950	
CARGA TOTAL 23070 W																				

DETALLE DE CARGAS TABLERO SECCIONAL PISO 1 TS1P1

CTO	Fluorescente		Lamp Bajo cons.		Lamp. descarga		Dicroled		Toma Corriente		Acond. de Aire		Otros	N°	W	Watios Parciales	R	S	T	RST
N°	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W	N°	W								
1	10	1000	1	20					1	100						1120	1120			
2	11	1100	1	20					1	100						1220		1220		
3	10	1000														1000			1000	
4			14	280					2	200						480			480	
5									6	600						600	600			
6									5	500						500		500		
7									5	500						500			500	
8									5	500						500	500			
9									5	500						500		500		
10													Toma schucko	1	500	500			500	
11									2	200			Toma schucko	1	500	700	700			
12									2	200						200		200		
PC1													Tomas Amer.	4	1200	1200			1200	
PC2													Tomas Amer.	5	1500	1500	1500			
PC3													Tomas Amer.	2	600	600		600		
PC4													Tomas Amer.	4	1200	1200			1200	
PC5													Tomas Amer.	3	900	900	900			
13											1	1500				1500		1500		
14											1	1500				1500		1500		
15											1	1500				1500			1500	
16											1	1500				1500	1500			
17											1	1500				1500		1500		
18											1	1500				1500			1500	
19											1	1500				1500	1500			
Equilibrio por Fase																	8320	7520	7880	
CARGA TOTAL 23.720 W																				

Infona
Instituto Forestal Nacional

Cuadro de Cargas Tableros Seccionales Planta Baja

Por razones de espacio se han reducido los tamaños de los planos, sin embargo estos están disponibles en el Sistema de Contrataciones Públicas. www.dncp.gov.py

Lámina 42