MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 22 de Agosto de 2023

Señores
EG CONSTRUCCIONES
Encarnacion - Paraguay
Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL - ZONA ACCESO BLOQUE ANTIGUO.- ID 434474.

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LICITACIÓN Nº 2023/2003

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

Recibido.
22/08/23
EG
Construcciones

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"*

EG CONSTRUCCIONES – Civiles, viales y alquiler de maquinarias
Cel.: (0986) 732 652 – (0986) 376 819
Encarnación - Paraguay

Encarnación 24 de Agosto de 2023

SEÑORES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - UOC

PRESENTE :

POR EL PRESENTE SE REMITE EL PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA ESTIMACION DE PRECIOS DE LA OBRA AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL - ZONA ACCESO BLOQUE ANTIGUO.

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Trabajos preliminares:Limpieza del sitio de obras, retiro de jardinería y canteros	gl	1,00	200.000	200.000
3	Desmonte de terreno natural (manual)	m3	1,00	300.000	300.000
4	Demolición de pisos	m2	48,40	13.000	629.200
5	Excavación para zapatas	m3	0,65	45.000	29.250
6	Excavación para cimiento de P.B.C.	m3	5,20	45.000	234.000
7	Estructura de Hormigón Armado:Zapata de hormigón armado. Med.: 0,80x0,80x0,40	m3	0,78	2.067.000	1.612.260
8	Pilares de hormigón armado de 0,15x0,30 y 0,20x0,30 m.	m3	0,50	2.648.000	1.324.000
9	Vigas de hormigón armado de 0,20x0,30 y 0,15x0,30 m.	m3	0,94	2.582.000	2.427.080
10	Losa de hormigón armado. Esp.: 0,10 m.	m3	3,40	2.545.000	8.653.000
11	Cimiento de P.B.C. con murokal	m3	5,20	385.000	2.002.000
12	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes, esp: 0,30 m.	m2	4,40	189.000	831.600
13	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, esp: 0,15 m.	m2	38,30	104.000	3.983.200
14	Aislación horizontal de 0,15 m.	ml	16,20	21.000	340.200
15	Aislación hidrófuga de losas nuevas y existentes (pasillo a los sanitarios y acceso), con membrana líquida y manta bidim	m2	69,50	70.000	4.865.000
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	6,00	22.000	132.000
17	Revoque filtrado de paredes interiores a una capa	m2	38,30	34.000	1.302.200
18	Revoque filtrado de paredes exteriores, con hidrófugo, a una capa	m2	40,80	36.000	1.468.800
19	Revoque de mochetas de aberturas	ml	14,20	48.700	691.540

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

Recibido
24-08-2023

20	Revoque de cielorraso y vigas	ml	33,60	54.800	1.841.280
21	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	22,10	47.000	1.038.700
22	Carpeta base para piso de porcelanato	m2	65,00	30.000	1.950.000
23	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato, acabado mate - color a definir, de 60x60 cm. (incluye escalera)	m2	65,00	165.000	10.725.000
24	Provisión y colocación de zócalos de porcelanato, de 8 cm de alto	ml	67,80	41.000	2.779.800
25	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10 m., con marco, contramarco, herrajes, y cerradura	un	1,00	900.000	900.000
26	Provisión y colocación de ventana tipo corrediza, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 2,10x1,10 m. Con herrajes, cerradura y perfiles de aluminio anodizado	un	1,00	1.963.500	1.963.500
27	Provisión y colocación de ventana fija, de vidrio templado color gris, de 10 mm. de 1,60x2,30 m. y perfiles de aluminio anodizado	un	2,00	2.208.000	4.416.000
28	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso de 60x60cm, con junta tomada y buña perimetral	m2	24,60	85.000	2.091.000
29	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas, al látex	m2	92,20	25.000	2.305.000
30	Pintura de cielorraso	m2	70,50	28.000	1.974.000
31	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética mate	m2	3,87	42.000	162.540
32	Pintura de barandas metálicas existentes, con pintura sintética mate	ml	17,90	25.000	447.500
33	Provisión y colocación de: mesada de granito natural (color negro) sobre ménsulas metálicas. Med.: 0,40x2,10 m.	m2	0,84	850.000	714.000
34	Tablero seccional	gl	1,00	600.000	600.000
35	Alimentación de los circuitos de luces	un	15,00	132.000	1.980.000
36	Alimentación de los circuitos de tomas	un	6,00	132.000	792.000
37	Alimentación de los circuitos de tomas para computadora	un	2,00	175.000	350.000
38	Alimentación del circuito de teléfono interno	un	1,00	169.000	169.000
39	Alimentación del circuito de ventilador de techo	un	1,00	132.000	132.000
40	Alimentación del circuito de acondicionador de aire	un	1,00	132.000	132.000
41	Provisión y colocación de artefactos tipo led de adosar redondo de 12 W, luz fria	un	6,00	80.000	480.000
42	Provisión y colocación de artefactos tipo led de embutir redondo de 12 W, luz fria	un	6,00	80.000	480.000
43	Provisión y colocación de artefactos bidireccionales, para exterior, con luz led cálida	un	2,00	200.000	400.000
44	Provisión y colocación de artefacto tipo spot, de pared, con luz led fría de 12 W	un	1,00	120.000	120.000

45	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56", de 7 velocidades y motor pesado	un	1,00	550.000	550.000
46	Ampliación de cenefa metálica existente realizado del mismo material, altura: 1,20 m. (se reutiliza el cartel existente)	ml	16,90	180.000	3.042.000
47	Revestido de pared y pilares con texturado rústico	m2	19,80	68.000	1.346.400
48	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x40 (incluye pintura)	ml	23,00	65.000	1.495.000
49	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x20 (incluye pintura)	m2	23,00	45.000	1.035.000
50	Limpieza final	gl	1,00	2.020.750	2.020.750
	TOTAL GENERAL				**80.657.800**

SE EMITE EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA LO QUE HUBIERE LUAR.

ATENTAMENTE.

EG Construcciones

GUSTAVO ADOLFO ENCISO GIMENEZ
EG CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

Caacupé, 22 de Agosto de 2023

Señores
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
Altos - Paraguay
Presente:

Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para la AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL - ZONA ACCESO BLOQUE ANTIGUO.- ID 434474.

Al respecto se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra a ser realizada, para el efecto se anexa planilla de computo métrico, como así también se remite por correo en formato Excel a fin de agilizar la cotización de precios.

Esperando una respuesta en la brevedad posible, para continuar con las gestiones correspondientes me despido.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY N° 2051/2003

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

JORGE A. VERGARA
ARQUITECTO

Recibido
22/08/23.

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"*

ARQUITECTURA
0981 874 922

Caacupé 24 de Agosto de 2023

A: MUNICIPALIDAD DE CAACUPE

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESENTE:

Por la presente se remite el presupuesto según planilla de computo métrico para el llamado de referencia. "AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL - ZONA ACCESO BLOQUE ANTIGUO" ID 434474. Se adjunta presupuesto solicitado.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
JV ARQUITECTURA

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

Recibido
24-08-23

ARQUITECTURA
0981 874 922

PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.260.000	1.260.000
2	Trabajos preliminares:Limpieza del sitio de obras, retiro de jardinería y canteros	gl	1,00	210.000	210.000
3	Desmonte de terreno natural (manual)	m3	1,00	315.000	315.000
4	Demolición de pisos	m2	48,40	13.650	660.660
5	Excavación para zapatas	m3	0,65	47.250	30.713
6	Excavación para cimiento de P.B.C.	m3	5,20	47.250	245.700
7	Estructura de Hormigón Armado:Zapata de hormigón armado. Med.: 0,80x0,80x0,40	m3	0,78	2.170.350	1.692.873
8	Pilares de hormigón armado de 0,15x0,30 y 0,20x0,30 m.	m3	0,50	2.780.400	1.390.200
9	Vigas de hormigón armado de 0,20x0,30 y 0,15x0,30 m.	m3	0,94	2.711.100	2.548.434
10	Losa de hormigón armado. Esp.: 0,10 m.	m3	3,40	2.672.250	9.085.650
11	Cimiento de P.B.C. con murokal	m3	5,20	404.250	2.102.100
12	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes, esp: 0,30 m.	m2	4,40	198.450	873.180
13	Mampostería de elevación de ladrillos comunes, esp: 0,15 m.	m2	38,30	109.200	4.182.360
14	Aislación horizontal de 0,15 m.	ml	16,20	22.050	357.210
15	Aislación hidrófuga de losas nuevas y existentes (pasillo a los sanitarios y acceso), con membrana líquida y manta bidim	m2	69,50	73.500	5.108.250
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	6,00	23.100	138.600
17	Revoque filtrado de paredes interiores a una capa	m2	38,30	35.700	1.367.310
18	Revoque filtrado de paredes exteriores, con hidrófugo, a una capa	m2	40,80	37.800	1.542.240
19	Revoque de mochetas de aberturas	ml	14,20	51.135	726.117
20	Revoque de cielorraso y vigas	ml	33,60	57.540	1.933.344
21	Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	22,10	49.350	1.090.635
22	Carpeta base para piso de porcelanato	m2	65,00	31.500	2.047.500
23	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato, acabado mate - color a definir, de 60x60 cm. (incluye escalera)	m2	65,00	173.250	11.261.250
24	Provisión y colocación de zócalos de porcelanato, de 8 cm de alto	ml	67,80	43.050	2.918.790
25	Provisión y colocación de puerta placa de 0,80x2,10 m., con marco, contramarco, herrajes, y cerradura	un	1,00	945.000	945.000
26	Provisión y colocación de ventana tipo corrediza, de vidrio templado color gris, de 8 mm. de 2,10x1,10 m. Con herrajes, cerradura y perfiles de aluminio anodizado	un	1,00	2.061.675	2.061.675
27	Provisión y colocación de ventana fija, de vidrio templado color gris, de 10 mm. de 1,60x2,30 m. y perfiles de aluminio anodizado	un	2,00	2.318.400	4.636.800
28	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso de 60x60cm, con junta tomada y buña perimetral	m2	24,60	89.250	2.195.550
29	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas, al látex	m2	92,20	26.250	2.420.250
30	Pintura de cielorraso	m2	70,50	29.400	2.072.700
31	Pintura de aberturas de madera con pintura sintética mate	m2	3,87	44.100	170.667

JORGE ... ARQUITECTO

32	Pintura de barandas metálicas existentes, con pintura sintética mate	ml	17,90	26.250	469.875
33	Provisión y colocación de: mesada de granito natural (color negro) sobre ménsulas metálicas. Med.: 0,40x2,10 m.	m2	0,84	892.500	749.700
34	Tablero seccional	gl	1,00	630.000	630.000
35	Alimentación de los circuitos de luces	un	15,00	138.600	2.079.000
36	Alimentación de los circuitos de tomas	un	6,00	138.600	831.600
37	Alimentación de los circuitos de tomas para computadora	un	2,00	183.750	367.500
38	Alimentación del circuito de teléfono interno	un	1,00	177.450	177.450
39	Alimentación del circuito de ventilador de techo	un	1,00	138.600	138.600
40	Alimentación del circuito de acondicionador de aire	un	1,00	138.600	138.600
41	Provisión y colocación de artefactos tipo led de adosar redondo de 12 W, luz fria	un	6,00	84.000	504.000
42	Provisión y colocación de artefactos tipo led de embutir redondo de 12 W, luz fria	un	6,00	84.000	504.000
43	Provisión y colocación de artefactos bidireccionales, para exterior, con luz led cálida	un	2,00	210.000	420.000
44	Provisión y colocación de artefacto tipo spot, de pared, con luz led fría de 12 W	un	1,00	126.000	126.000
45	Provisión y colocación de ventilador de techo de 56", de 7 velocidades y motor pesado	un	1,00	577.500	577.500
46	Ampliación de cenefa metálica existente realizado del mismo material, altura: 1,20 m. (se reutiliza el cartel existente)	ml	16,90	189.000	3.194.100
47	Revestido de pared y pilares con texturado rústico	m2	19,80	71.400	1.413.720
48	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x40 (incluye pintura)	ml	23,00	68.250	1.569.750
49	Revestido de pared de fachada con caños de hierro de 20x20 (incluye pintura)	m2	23,00	47.250	1.086.750
50	Limpieza final	gl	1,00	2.121.788	2.121.788
	TOTAL GENERAL				**84.690.690**

TOTAL: G. 84.690.690 (GUARANIES OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA).-

Se emite el presente presupuesto para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

JORGE VERA ARA
ARQUITECTO