REFACCIÓN EXTERIOR SECTOR INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1	**REFACCIÓN EXTERIOR SECTOR INTENDENCIA MUNICIPAL**		
1.1	Desmonte de estructura vidriada	m2	98,50
1.2	Ventana proyectante con vidrio de 8mm con perfiles anodizados color fosco y accesorios correspondientes a la linea inova (1m x 1m)	unidad	19,00
1.3	Ventana fija con vidrio de 6mm con perfiles anodizados color fosco y accesorios correspondientes a la linea Inova (1m x 1m)	unidad	57,00
1.4	Ventana fija con vidrio de 6mm con perfiles anodizados color fosco y accesorios correspondientes a la linea Inova (1m x 0,5m)	unidad	31,00
1.5	Puertas de vidrio con perfilería Ekonal	unidad	3,00
1.6	Cambio de vidrio circular	unidad	5,00
1.7	Paño de vidrio fijo 3,55x 1,00 mts en sector fotocopiadora	unidad	1,00
1.8	Tratamiento y pintura a ladrillos vistos	m2	350,00
1.9	Pintura de losa	m2	75,00
1.10	Pintura del cordón	m	75,00
1.11	Ventana fija con vidrio de 6mm con perfiles anodizados color fosco y accesorios correspondientes a la linea Inova (1m x 1m)	unidad	10,00
1.12	Colocación piso porcelanato	m2	80,50
1.13	Zócalo de porcelanato	m	76,00
1.14	Pulida de escalera existente	m2	18,00
1.15	Pintura a las paredes	m2	194,6
1.16	Pintura de losa	m2	80,5
1.17	Pintura de mamparas divisorias de oficinas	m	115,7
1.18	Ventana corrediza con vidrio de 8mm con perfiles anodizados color fosco y accesorios correspondientes a la linea inova	unidad	2,00
1.19	Ventana fija con vidrio de 8mm con perfiles anodizados color fosco y accesorios correspondientes a la linea Inova	unidad	6,00
1.20	Ventana fija con vidrio de 6mm con perfiles anodizados color fosco y accesorios correspondientes a la linea Inova de 0,5m de alto	unidad	4,00
1.21	Demolición de mampostería de 30cm	m2	5,00
1.22	Revoque de mochetas	ml	18,00
1.23	Colocación de revestimieto tipo pirulos	m2	3,00
1.24	Tratamiento y pintura a ladrillos vistos	m2	3,00
1.25	Pintura interior	m2	3,00
1.26	Jardinería (Variedad de plantines y flores)	m2	120,00