ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA BACHEOS BARRIO SANTA TERESA Y LAGUNA GRANDE" id 374.039

Fecha, 29/05/20

Addenda 1

Queda como sigue

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion deUOC
Fecha Límite de Consultas
lunes, 01 de junio de 2020 - 15:00
Lugar de Entrega de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion deUOC
Fecha de Entrega de Ofertas
jueves, 4 de junio de 2020 - 08:00
Lugar de Apertura de Ofertas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion deUOC
Fecha de Apertura de Ofertas
jueves, 4 de junio de 2020 - 08:30
se ha modificado en el sicp

Queda como sigue

2. **Plan de Entrega (Bienes)**

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

1	**Emulsion Asfáltica**.Cationica de rotura rapida RR 1C: *Peso especifico a 25ºC/25ºC; *Residuo asfaltico determinado por destilacion de agua; *Viscolidad Say Bolt Eurol a 25ºC; *Recubrimietno y resistencia al agua	*4300*	*litros*	***Efectuada emisión de Orden de Compra/Servicio, el oferente lo deberá realizar la entrega en un plazo no mayor a 5 (CINCO) días hábiles.-***
2	**Mezcla Azfáltica:** Elaborada en caliente: *Temperatura de entrega 150º C; *Piedra triturada basaltica "desgaste los angeles" menor a 25%; *Arena lavada del rio 10%; *Cemento asfáltico de penetración 50-60; *Mejorador de adherencia 1%	*268*	*toneladas*	***Efectuada emisión de Orden de Compra/Servicio, el oferente lo deberá realizar la entgera en un plazo no mayor a 5 (CINCO) días hábiles.-***

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC