ADENDA Nº 1
EQUIPAMIENTOS DE POZOS ARTESIANOS_ PLURIANUAL LPN 06/2011

ANTES: Sección IV Pág. 44 y Sección V Pág. 74

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	72102201-998	Instalación, montaje de sistema de malla y puesta y puesta tierra y pararrayos para los siguientes distritos: *Caraguatay- Vallei *1ro de Marzo Compañia Potrerito * Juan de Mena * Caacupé - Rosa Mística * Arroyos y Estero - Asentamiento San Pedro * Altos – Itaguazu * Valenzuela – Compañía Cerro Cora * Valenzuela – Potrero Oculto * Valenzuela - Compañía Santa Librada * Itacurubi –Yaguaretecua	10	UNIDAD		
Sub Total I con IVA						

Observación: para cada distrito le corresponden una malla puesta a tierra y pararrayos, totalizando la cantidad de 10 distritos.

AHORA: Sección IV Pág. 44 y Sección V Pág. 74

Item	Código	descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total
1	72102201-998	Instalación, montaje de sistema de malla y puesta y puesta tierra y pararrayos para los siguientes distritos: *Caraguatay- Vallei *1ro de Marzo Compañía Potrerito * Juan de Mena * Caacupé - Rosa Mística * Arroyos y Estero - Asentamiento San Pedro * Altos – Itagazá * Valenzuela – Compañía Cerro Cora * Valenzuela – Potrero Oculto * Valenzuela - Compañía Santa Librada * Itacurubi –Yaguaretecua	10	UNIDAD		
Sub Total I con IVA						

ADENDA Nº 1
EQUIPAMIENTOS DE POZOS ARTESIANOS_ PLURIANUAL LPN 06/2011

OBSERVACIÓN: para cada distrito le corresponden una malla puesta a tierra y pararrayos, totalizando la cantidad de 10 distritos.

ANTES:

Sección IV Pág. 47, 48, 49 y Sección V Pág. 77, 78 y 79

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total
4	83101504-990	PROVISION, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC, PARA EL DISTRITO Valenzuela Potrero Ocalho: el mismo comprende lo materiales indicados más abajo	1	UNIDAD		
Sub Total IV con IVA						

Nº	Descripción	Unid.	Cant.
	Red de Distribución		
1	Provisión e colocación de cañerias de PVC - PN 7,5 kg/cm2 SOLDABLE:		
	Φ 60 mm	m	3.000
2	Provisión de válvulas para Red de Distribución:		
	a) Válvula Esclusa: 2"	un.	1
	b) Adaptador corto LR 2"x60	un.	1
	c) Codo H° G 2"	un.	1
	d) Tee 60mm Pvc Soladable	un.	1
3	Adhesivo Plástico (75 cc)	un.	20
4	Solución Limpiadora (200 cc)	un.	5
5	Fibra de Cañamo	un.	10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total
5	83101504-990	PROVISION, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC, PARA EL DISTRITO Valenzuela Cerro Cora: el mismo comprende lo materiales indicados más abajo	1	UNIDAD		
Sub Total V con IVA						

ADENDA Nº 1
EQUIPAMIENTOS DE POZOS ARTESIANOS_ PLURIANUAL LPN 06/2011

Nº	Descripción	Unid.	Cant.
	Red de Distribución		
1	Provisión e colocación de cañerias de PVC - PN 7,5 kg/cm2 SOLDABLE:		
	Φ 60 mm	m	3.000
2	Provisión de válvulas para Red de Distribución:		
	a) Válvula Esclusa: 2"	un.	1
	b) Adaptador corto LR 2"x60	un.	1
	c) Codo H° G 2"	un.	1
	d) Tee 60mm Pvc Soladable	un.	1
3	Adhesivo Plástico (75 cc)	un.	20
4	Solución Limpiadora (200 cc)	un.	5
5	Fibra de Cañamo	un.	10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total
6	83101504-990	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC, PARA EL DISTRITO Itacurubi Yaguaretecua: **el mismo comprende lo materiales indicados más abajo**	1	UNIDAD		
Sub Total VI con IVA						

Nº	Descripción	Unid.	Cant.
	Red de Distribución		
1	Provisión e colocación de cañerias de PVC - PN 7,5 kg/cm2 SOLDABLE:		
	Φ 60 mm	m	3.000
2	Provisión de válvulas para Red de Distribución:		
	a) Válvula Esclusa: 2"	un.	1
	b) Adaptador corto LR 2"x60	un.	1
	c) Codo H° G 2"	un.	1
	d) Tee 60mm Pvc Soladable	un.	1
3	Adhesivo Plástico (75 cc)	un.	20
4	Solución Limpiadora (200 cc)	un.	5
5	Fibra de Cañamo	un.	10

AHORA:

Sección IV Pág. 47, 48, 49 y Sección V Pág. 77, 78 y 79

ADENDA Nº 1
EQUIPAMIENTOS DE POZOS ARTESIANOS_ PLURIANUAL LPN 06/2011

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total
4	83101504-990	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC, PARA EL DISTRITO Valenzuela Potrero Oculto: **el mismo comprende lo materiales indicados más abajo**	1	UNIDAD		

Nº	Descripción	Unid.	Cant.
	Red de Distribución		
1	Provisión e colocación de cañerías de PVC - PN 7,5 kg/cm2 SOLDABLE:		
	Φ 60 mm	m	3.000
2	Provisión de valvulas para Red de Distribución:		
	a) Válvula Esclusa : 4"	un.	1
	b) Adaptador corto LR 4"x60	un.	1
	c) Llaves de Paso de 60 mm	un.	2
	d) Tee 60mm Pvc Soladable	un.	1
3	Adhesivo Plástico (75 cc)	un.	20
4	Solución Limpiadora (200 cc)	un.	5
5	Fibra de Cañamo	un.	10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total
5	83101504-990	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC, PARA EL DISTRITO Valenzuela Cerro Cora: **el mismo comprende lo materiales indicados más abajo**	1	UNIDAD		

Nº	Descripción	Unid.	Cant.
	Red de Distribución		
1	Provisión y colocación de cañerías de PVC - PN 7,5 kg/cm2 SOLDABLE:		
	Φ 60 mm	m	3.000
2	Provisión de válvulas para Red de Distribución:		
	a) Válvula Esclusa : 4"	un.	1
	b) Adaptador corto LR 4"x60	un.	1
	c) Llaves de Paso de 60 mm	un.	2
	d) Tee 60mm Pvc Soladable	un.	1
3	Adhesivo Plástico (75 cc)	un.	20
4	Solución Limpiadora (200 cc)	un.	5
5	Fibra de Cañamo	un.	10

ADENDA Nº 1
EQUIPAMIENTOS DE POZOS ARTESIANOS_ PLURIANUAL LPN 06/2011

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total
6	83101504-990	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CAÑERÍAS DE PVC, PARA EL DISTRITO Itacurubi Yaguaretecua: **el mismo comprende lo materiales indicados más abajo**	1	UNIDAD		
Sub Total VI con IVA						

Nº	Descripción	Unid.	Cant.
	Red de Distribución		
1	Provisión y colocación de cañerías de PVC - PN 7,5 kg/cm2 SOLDABLE:		
	Φ 60 mm	m	3.000
2	Provisión de valvulas para Red de Distribución:		
	a) Válvula Esclusa : 4"	un.	1
	b) Adaptador corto LR 4"x60	un.	1
	c) LLaves de Paso de 60 mm	un.	2
	d) Tee 60mm Pvc Soladable	un.	1
3	Adhesivo Plástico (75 cc)	un.	20
4	Solución Limpiadora (200 cc)	un.	5
5	Fibra de Cañamo	un.	10

Abg. Pedro Benjamin Vera
Encargado UOC