Municipalidad de **Juan León Mallorquín**
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
Email mjlmap10@hotmail.com RUTA INTERNACIONAL Nº 7
TELEFAX (0675) 265234 ALTO PARANA – PARAGUAY

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: Proyecto Filial J.L.Mallorquín- Universidad Nacional del Este.-

UBICACIÓN: Distrito de Juan L. Mallorquín- Alto Paraná.-

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Replanteo y marcación	157,92	m2		
2	**Hormigón Armado**				
2.1	Zapatas de Hº A° con excavación(1,00x1,00x0,50)	9	m3		
2.2	Pilar de H°A° 0,40x0,30	6,48	m3		
2.3	Vigas de fundación de H°A° 0,40x0,30	9,37	m3		
2.4	Encadenado superior de 0,40x0,30	7,89	m3		
3	**Mamposteria**				
3,1	Elevación de 0,15 m con ladrillo común visto	164,40	m2		
4	**Revoques, revestimientos**				
4.1	Paredes interior	164,4	m2		
5	**Techo**				
5.1	Techo de Losa de H°A° de 10cm	15,79	m3		
6	**Piso**				
6.1	Contrapisos de hormigón de cascotes esp. 7 cm	157,92	m2		
6.2	Piso tipo cerámico	157,92	m2		
6.3	Carpeta para piso	157,92	m2		
6.4	Zócalo tipo cerámico	78,00	ml		
Total Gs					

BLAS G. LARRE ALARCON
Responsable UOC