MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA No .01/2022.

REF: CD REPARACIÓN DE AULAS ESCUELA BÁS.No.1398 ASUNCIÓN ESCALADA Y REPARACIÓN DE SSHH ESCUELA BAS.No.2645 JUAN A. BENÍTEZ ID 419560

CRONOGRAMA DE TRABAJO:

LOTE 1:

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

DEPARTAMENTO:CAAGUAZU

ESC. BAS. 1398 ASUNCION ESCALADA BARRIO: CALLE GUAZU

REPARACION DE 2 AULAS EN PLANTA BAJA

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Cronograma de Trabajo
1	Limpieza de losa retiro de restos vegetales y lavado con hidrolavadora	M2	123,41	Dia 1
2	Remocion de aberturas	Und.	2,00	Dia 1
3	Remocion de inst. electrica	Und	1,00	Dia 2
4	Remocion de revoque de losa	M2	115,67	Dia 3
5	Mamposteria 0,15	M2	30,12	Dia 3
6	Revoque de paredes int. ext. a una capa con hidrofugo	M2	275,41	Dia4
7	Revoque de cielo raso a una capa con hidrofugo previa azotada 1:3+ hidrofugo	M2	115,67	Dia 4
8	Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica	M2	130,73	Dia 5
9	Pintura de paredes pilares y vigas al latex	M²	275,41	Dia 6
10	Pintura de aberturas con pintura sintética	M²	23,56	Dia 6
11	Pintura de techo al latex	M2	115,67	Dia 7
12	Pintura de piso	M2	115,67	Dia 8
13	Puerta metalica según detalle 0,90 x 2,10	Und	2,00	Dia 8
14	Tablero seccional luces y tomas	Und	2,00	Dia 9
15	Alimentacion de linea principal	Und	1,00	Dia 9
16	Alimentacion de tomas	Bc.	8,00	Dia 10
17	Alimentacion de luces	Bc.	16,00	Dia 10
18	Alimentacion de Ventiladores	Bc.	4,00	Dia 11
19	Tablero de CVT	Und	2,00	Dia 11
20	Pantalla acrilica con lamparas LED de 30Watts	Und	12,00	Dia 12
21	Porta lamparas tipo plafon con Lamparas LED de 30 Watts.	Und	4,00	Dia 13
22	Ventiladores de techo	Und	4,00	Dia 14
23	Limpieza periodica y final de obras	Und	1,00	Dia 15
	TOTAL			-

LOTE 2:

Coronel Oviedo - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

DEPARTAMENTO: CAAGUAZU

ESC. BAS. 2645 JUAN ANGEL BENITEZ **BARRIO: SAN ISIDRO**

REF:

REPARACION DE S.S.H.H.

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	Cronograma de Trabajo
1	Remocion de aberturas	Und.	8	Dia 1
2	Remocion de azulejos y pisos	M2	109,63	Dia 1
3	Remocion de artefactos sanitarios	Und.	15	Dia 2
4	Remocion de revoques base de azulejo	M2	88,13	Dia 3
5	Remocion de instalacion electrica	Und.	1	Dia 3
6	Revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	M²	88,13	Dia4
7	Puerta metalica de 0,80 x 2,10	Und.	3	Dia 4
8	Puerta metalica de 0,60 x 1,80	Und.	5	Dia 5
9	Carpeta de nivelacion	M²	21,5	Dia 6
10	Piso ceramico antideslisante	M2	21,5	Dia 6
11	Pintura de paredes al latex	M²	19,7	Dia 7
12	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M²	23,4	Dia 8
13	Pintura de techo con pintura sintetica tirantes y barniz tejuelones	M2	24,11	Dia 8
14	Revestido de azulejos altura 2,00 mts.-	M2	88,13	Dia 9
15	Tablero seccional	ud.	1	Dia 9
16	Alimentacion de la red principal	ud.	1	Dia 10
17	Alimentacion a boca de luces	ud.	8	Dia 10
18	Alimentacion a boca de tomas	ud.	2	Dia 11
19	Fluorescentes led de 1 X 40	ud.	5	Dia 11
20	Porta lamparas tipo plafon con focos Led de 30 Watts	ud.	3	Dia 12
21	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios griferias y accesorios	GL.	1	Dia 13
22	Mesada de granito con tres bachas incluye griferia y accesorios	ud.	1	Dia 14
23	Mesada de granito con dos bachas incluye griferia y accesorios	ud.	1	Dia 14
24	Limpieza final	Gl.	1	Dia 15

Abg.Adalberto Aquino Godoy
Asesor UOC.