1. Cantidad de los servicios y/o trabajos.

Se realizarán los trabajos que corresponden a las obras de **Construcciones Complementarias en la Plaza del Bº 8 de Diciembre** de la **Localidad de Gral. José Eduvigis Díaz**.-

2. Especificación de los Rubros Requeridos.-

CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PLAZA DEL Bº 8 DE DICIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**gl**	**1**		
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	Un.	1		
1.2		Preparación y marcación de obra	gl	1		
2	**72131601-003**	**Cimiento**	**m3**	**620**		
2.1		Relleno y compactación (incluido materiales y maquinarias)	m3	620		
3	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**	**gl**	**1**		
3.1		Contrapiso de cascote (vereda y camineros internos)	m2	968		
3.2		Piso de layota nacional (vereda y camineros internos)	m2	968		
3.3		Cordón de ladrillo común h=20	ml	465		
4	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**gl**	**1**		
4.1		Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						