PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 1: CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA BASICA
Nº 5062 SAN JORGE

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Cartel de Obras	gl	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	62,00		
1.3	Replanteo	M2	62,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
3.2	d- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Muros de nivelación De 0,45 cm.	M2	3,60		
4.2	Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	7,50		
4.3	Muros de nivelación De 0,60 cm.	M2	0,60		
4.4	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-006	Aislacion	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	Aislación asfáltica De paredes	M2	6,40		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
6.1	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,40		
6.2	Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos	M2	34,50		

	comunes				
6.3	Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
6.4	Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30		
6.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	M	12,00		
6.6	Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	M	6,60		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-007**	**Colocacion de Techo**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	86,50		
7.2	Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30		
8.2	Revoques De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
9.2	Piso de baldosa calcárea	M2	58,00		
9.3	Zócalo calcáreo	M	34,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Puerta metálica de Chapa Nº 20 doblada de 1,20 x 2,10	UNI	1,00		
10.2	Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
10.3	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	M	5,00		
10.4	Vidrios dobles	M2	6,84		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**

11.1	Pinturas De paredes a la cal	M2	64,30		
11.2	Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90		
11.3	Pinturas De viga cumbrera a la cal	M2	10,30		
11.4	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
11.5	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	116,80		
11.6	Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	M2	86,50		
11.7	Pinturas De abertura: Puerta c/sintético previo antióxido	M2	5,50		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	M	23,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
13	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
13.1	Instalación eléctrica	GL	1,00		
13.2	Artefactos eléctricos	GL	1,00		
13.3	Colocacion de Pizarron	UNI	1,00		
13.4	Gradas y rampas	GL	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
14	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
14.1	Limpieza final	M2	62,00		
TOTAL LOTE 1					**80.000.000**

LOTE 2: REPARACION DE BLOQUES DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 1921 ZAPALLO

Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
2	**72101510-001**	**Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
2.1	Cartel de Obras 1x2 m con soporte metálico	gl	1,00		
2.2	Demolición de píso	m2	8,94		

2.3	Demolición de migitorio	gl	1,00		
2.4	Excavación y carga de cimiento con PBC(Submuración).	m3	1,20		
2.5	Relleno y apisonado de interiores	m3	6,00		
2.6	Contrapiso de H° de cascotes	m2	8,94		
2.7	Piso de baldosa calcarea	m2	8,94		
2.8	Puerta tablero	m2	5,04		
2.9	Para boxes enchapados con formica	un	5,00		
2.10	Pintura de paredes a la cal	m2	66,00		
2.11	Pintura de aberturas de madera con barníz sintético	m2	10,10		
2.12	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,36		
2.13	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	48,00		
2.14	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	m2	43,00		
2.15	Revestidos de azulejos de 0,15 x 0,15m	m2	19,50		
2.16	Reparación Agua corriente(4 llaves de paso) - 3 rejillas de piso c/ desagüe cloacal - demolición y reposición, de una cámara de inspección, 5 lavatorios; 5 cisternas altas y 5 tapas de inodoro	gl	1,00		
2.17	Provisón y colocación de migitorios	un	3,00		
TOTAL LOTE 2					
			TOTAL LOTE 1 Y 2		

PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo al pliego.