Cómputos Métricos

1-Esc. Bas. Nº 2103 Sagrado Corazón de Jesús Km 24 San Juan Ybapobo- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu -

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION	GL	1,00		
	C- REPLANTEO	GL	1,00		
2	**CUBIERTA**				
	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON MADERAMEN DE YVYRAPYTA, VIGA DE 8"x4" Y TIRANTES DE 6" x 2"	M2	251,4		
3	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00		
	TOTAL Gs:				

2-Esc. Bas. Nº 399 Yacare Ñe e – Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	LIMPIEZA	M2	50,00		
	REPLANTEO	M2	50,00		
2	**REMOCIONES Y DESMONTAJE**				
	REMOCION DE PINTURA	M2	150,00		
	DESMONTAJE DE TECHO	M2	50,00		
	DESMONTAJE DE MADERAMEN	UN	20,00		
	DESMONTAJE DE ABERTURAS (PUERTAS Y VENTANAS)	UN	6,00		
3	**CUBIERTA**				
	DE CHAPA SOBRE TEJUELONES	M2	50,00		
	TIRANTES 2"X 5" DE HºAº Y LISTON DE 1,5"X1,5" DE MADERA	M2	50,00		
4	**ABERTURAS METALICAS**				
	VENTANA TIPO BALANCINES 1,20 X 1,00	UN	3,00		
	PUERTA MADERA DE 0,80 X 2,10	UN	3,00		
5	**ALFEIZAR DE VENTANAS**				
	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	4,80		
6	**PINTURAS**				
	DE MAMPOSTERIA A LA CAL	M2	150,00		
	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	50,00		
	DE PUERTA MADERA CON PINTURA SINTETICA	M2	17,00		
	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	20,00		
	DE VENTA TIPO BALANCIN CON PINTURA SINTETICA	M2	3,00		
7	**INSTALACION ELECTRICA**				
	ARTEFACTOS ELECTRICOS (LUCES Y VENTILADORES DE TECHO)	UN	1,00		
8	**MOBILIARIO**				

	PIZARRON	UN	3,00		
9	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	M2	50,00		
	TOTAL Gs:				

3- Esc. Bas. Nº 99 Gral. E. Aquino del Barrio San Francisco-Distrito de General Aquino

Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**AVAN.**	**P. TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**					
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00	500.000		
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION	GL	1,00	500.000		
	C- REPLANTEO	GL	1,00	600.000		
2	**CUBIERTA**					
	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON MADERAMEN DE YVYRAPYTA, VIGA DE 8"x4" Y TIRANTES DE 6" x 2"	M2	510,00	290.000		
3	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00	500.000		
	TOTAL Gs:					

4- Esc. Bas. Nº 635 San Juan Bautista de Hugua Poi - Distrito de General Aquino

Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION	GL	1,00		
	C- REPLANTEO	GL	1,00		
2	**CUBIERTA**				
	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON MADERAMEN DE YVYRAPYTA, VIGA DE 8"x4" Y TIRANTES DE 6" x 2"	M2	161,4		
3	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00		
	TOTAL Gs:				

5- Colegio Nacional San Pablo de Sagrada Familia- Distrito de San Pablo

Nº	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION	GL	1,00		
	C- REPLANTEO	GL	1,00		
2	**CUBIERTA**				
	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON MADERAMEN DE YVYRAPYTA, VIGA DE 8"x4" Y TIRANTES DE 6" x 2"	M2	137,59		
3	**TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL**	GL	1,00		
	TOTAL Gs:				

6- Esc. Bas. Nº 6627 Ykua Sati Santa Catalina - Distrito de Unión

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**				
	A- LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
	B- LIMPIEZA Y PREPARACION	UN	1,00		
2	**REVOQUE DE UNA CAPA INFERIOR Y EXTERIOR**	M2	121,00		
3	**PINTURA**	M2	121,00		
4	**PISO CERAMICO**	M2	55,00		
	TECHO CERAMICO (TEJAS, TEJUELONES; TIRANTES)	M2	37,50		
	ENVARILLADO PAREDES	GL	1,00		
	ACCESORIOS, PARTE ELECTRICA	GL	1,00		
5	**ABERTURAS (MADERA)**	M2	4,08		
TOTAL Gs:					