PLANILLA DE COMPUTO METRICO

SALON MULTIUSO DEPARTAMENTO DE CULTURA - 2a. Etapa

Items	Codigo de Catalogo	rubros	un	cant	precio un.	Precio total
1	72131601-005	mamposteria de ladrillos comunes a la vista exterior de 0,15	m2	220		
2	72131601-005	revoques interiores de mamposteria	m2	220		
3	72131601-008	revoques de estruc. De Ho. Y mochetas exteriores	m2	100		
4	72131601-009	provision y colocacion de pisos de madera tipo espesorde una pulgada , incluye carpeta y pegamento	m2	133		
5	72131601-009	zocalos de madera lustrada	ml	50		
6	72131601-002	provision y colocacion de aberturas de vidrio templado para ventanas basculantes	m2	9		
7	72131601-002	provision y colocacion de ventanas de vidrios templados fijos	m2	6		
8	72131601-002	provision y colocacion de puerta de acceso de 2 hojas batientes, vidrio templado de 10 mm	m2	4		
9	72131601-012	pinturas de mamposteria interior	m2	220		
10	72131601-015	tratamiento y siliconado de ladrillos vistos	m2	220		
11	72131601-001	instalacion electrica, bocas de iluminacion y bocas de tomas de corriente, con provision de 12 artefactos fluorescentes de 2 x 40	bocas	22		
12	72131601-001	instalacion electrica para ventiladores de techo	un	6		
13	72131601-001	tablero electrico seccional	un	1		
14	72131601-002	limpieza final y reparaciones varias	un	1		
		total				-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

fachada

planta


s.s.h.h.existentes
graderia existente
salon de baile
patio exist.
0.80 x 0.60
2.10
2.76
90°
6.87
5.67
1.24
0.90 x 1.85
0.25
1.02
1.86
0.80 x 0.60
2.10
6.87
1.60
2.10
1.16
0.90 x 1.85
0.25
6.10
1.06
1.20
0.90 x 1.85
0.25
0.80 x 0.60
2.10
8.76