CARGA DE RIPIOS PARA CAMINOS VECINALES DE 25 DE DICIEMBRE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	Carga de ripios para caminos vecinales de 25 de Diciembre	Este trabajo consiste en la ejecución de un enripiado de 7,00 m de ancho y 0,10 m promedio de espesor MATERIAL: El material empleado para este trabajo estará formad o por una capa de ripio natural, zarandeado o triturado con o sin incorporación de suelos. La extracción del material proveniente de yacimientos naturales, debe cumplir con lo establecido en el "MEGA" – Extracción de Materiales. DESCRIPCION: Este trabajo consistirá en la construcción de un pavimento de suelo mezclado con ripio y piedra triturada compactada con medios mecánicos. EJECUCION: Preparación de la superficie de recubrir será retirado los suelos de baja densidad y será reemplazado por piedra d e rechazo de pavimentación pétrea o grava de secciones mayores que el ripio a ser utilizado en el lugar. Previa compactación como subrasante que permita la colocación uniforme de los 10 cm de enripiado objeto de éste proyecto.