COMPUTO MTRICO DE LA OBRA: Construcción y Refacción de Varias dependencias del RC 2 - Cnel FELIPE TOLEDO - (Ciudal de PILAR)

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-997	Ampliacion de Edificios (Construcción y Refacción de varias dependencias en el RC 2 "CNEL FELIPE TOLEDO" -Ciudad de PILAR)	Unidad	1

BLOQUE A

Obra: CUADRA DE TROPAS

Nº	Descripcion y/o Servicioas	Unidad de Medida	Cantidad
	Trabajos preliminares; Incluye:		
1	Carpeta de planos conforme a obra	GL	1,00
2	Contenedores para retiro de escombros y materiales de demoliciones	Unidad	65,00
3	Cercado perimetral	ML	150,00
	Demoliciones varias; Incluye:		
4	Demolición de techo de tejas sobre estructuta de madera	M2	740,50
5	Demolición de la inst. eléctrica	Unidad	1,00
6	Demolición de aberturas - de madera y metálicas	Unidad	27,00
7	Demolición de artefactos sanitarios	Unidad	25,00
8	Demolición de pared de 0.30m	M2	8,60
9	grietas	M2	330,00
10	grietas	M2	356,16
11	Demolición de pisos de baldosa calcárea - galería	M2	227,50
12	Demolición de pisos de baldosa calcárea - interior	M2	410,30
13	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - galería	ML	85,00
14	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - interior	ML	224,00
15	Demolición de azulejos de los baños	M2	142,50
16	Demolición de cabriadas de madera	Unidad	2,00
17	Demolición de muebles fijos en dormitorio de tropas	ML	55,00
	Trabajos de Albañilería; Incluye:		
18	Replanteo y marcación de obra	M2	660,00
19	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	2,00
20	Arcos de medio punto en galería	Unidad	8,00
21	Mampostería de elevación de 0,30m	M2	15,00
22	Mampostería de elevación de 0,15m - lavadero	M2	5,00
23	Aislación horizontal de paredes	ML	7,50
24	Envarillado de paredes	ML	72,00
25	Base muebles dormitorio h=10 cm ancho= 60 cm	M2	32,40
26	Vigas y losas hºaº "cielo raso" armeria	M3	4,11
27	Suplemento de pilares existentes ,revocados y pintados de 0.30 x 0.90 x 2.50	Unidad	12,00
28	Techo con estructura metálica, cobertura de chapa trapezoidal prepintada color cerámico con cumbrera de la misma chapa y aislación térmica con membrana Isolant de 10 mm	M2	754,85
29	Macizada de correas metálicas en mamposterias	ml	182,32
30	Cielo raso de PVC en dormitorios, baños, oficinas y armeria	M2	410,30
31	Cabriadas de madera de lapacho - 10 ml de luz	Unidad	2,00
32	Revoque liso y fratachado de paredes internas	M2	474,88
33	Revoque liso y fratachado de paredes exteriores c/ hidrófugo	M2	285,60
34	Contrapiso de cascotes	M2	637,80
35	Carpeta base de piso	M2	637,80
36	Guarda obra de 60cm de ancho (cordón,contrapiso y alisada)	M2	75,60
37	Piso de cerámica PI4 de 30x30 blanco	M2	637,80
38	Zócalos de cerámica	ML	310,00
39	Azulejado de baños 20x30 color crema h=2.00m- paredes 1 y 2	M2	37,50
40	Piso cerámico PI4 de 30x30 blanco para baños 1 y 2	M2	17,85
41	Azulejado de paredes de 20x30 color crema para vestuarios	M2	92,50
42	Piso cerámico PI4 de 30x30 blanco para vestuarios	M2	43,50
43	Mesada de material azulejado para lavamanos	Unidad	1,00
	Desagüe Cloacal; Incluye:		
44	Pozo absorvente d=2.00 prof= 3.00	Unidad	1,00
45	Cámara séptica 1.00 x1.60x1.20	Unidad	1,00
46	Desagüe cloacal para baño 1	Unidad	1,00
47	Desagüe cloacal para baño 2	Unidad	1,00
48	Desagüe cloacal baño dormitorio tropa	Unidad	1,00
49	Desagüe cloacal lavadero	Unidad	1,00
50	Registros cloacales 40x40 con tapas de hºaº	Unidad	5,00
51	Caño de Ø 100 mm para desagüe hasta cámara séptica	ML	56,00
	Instalación Eléctrica; Incluye:		

52	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica en general; cableado de circuitos, llaves, tomas, luces, etc.	Unidad	1,00
53	Provisión y colocación de artefactos eléctricos 1 x 40w	Unidad	28,00
54	Provisión y colocación de artefactos eléctricos 2 x 40w	Unidad	14,00
55	Prov y coloc de ventiladores de techo caja metálica motor pesado de 56"	Unidad	18,00
Instalación de agua corriente; Incluye:			
56	Alimentación de agua corriente caño 3/4"	ML	36,00
57	Instalación de agua corriente baño 1	Unidad	1,00
58	Instalación de agua corriente baño 2	Unidad	1,00
59	Instalación de agua corriente baño dormitorios	Unidad	1,00
60	Instalación de agua corriente lavadero	Unidad	1,00
Artefactos sanitarios con colocación baño 1; incluye:			
61	Inodoro color crema con cisterna alta de plástico, tapa plástica color crema y portarrollo de losa. Lavatorio color crema de colgar, griferia cromada mod clásico y jabonera de losa color crema. Ducha eléctrica con brazo y jabonera color crema de losa. 2 Percheros simple de losa color crema.	GL	1,00
Artefactos sanitarios con colocación baño 2; incluye:			
62	Inodoro color crema con cisterna alta de plástico, tapa plástica color crema y portarrollo de losa. Lavatorio color crema de colgar, griferia cromada mod clásico y jabonera de losa color crema. Ducha eléctrica con brazo y jabonera color crema de losa. 2 Percheros simple de losa color crema.	GL	1,00
Artefactos sanitarios con colocación, para el baño de Tropas; incluye:			
63	plástica color gris y portarrollo de losa color gris. 4 Lavatorios color gris grafito de colgar, griferia cromada mod clásico y 4 jaboneras de losa color gris grafito. 4 Duchas eléctrica con brazo y 4 jaboneras de losa color gris grafito. 4 Duchas de plástico con brazo y 4 jaboneras de losa color gris grafito. 4 Mingitorios con sifón externo y griferias cromadas clásicas color gris grafito. 4 Canillas de 1/2" cromada y 4 jaboneras de losa color gris grafito. 4 Percheros dobles de losa color gris grafito.	GL	1,00
Aberturas de madera; Puertas -Marcos de lapacho			
64	Marco de madera de 0.70m incluye contramarcos	Unidad	3,00
65	Marco de madera de 0.90m incluye contramarcos	Unidad	1,00
66	Marco de madera de 1.80m incluye contramarcos	Unidad	1,00
67	Marco de madera de 1.90m incluye contramarcos	Unidad	7,00
68	Marco de madera de 1,00m incluye contramarcos	Unidad	1,00
69	Puerta placa de cedro de 0.70m	Unidad	3,00
70	Puerta placa de cedro de 0.90m	Unidad	1,00
71	Puerta de madera de 1.80m 2 hojas tablero	Unidad	1,00
72	Puerta de madera de 1.90m para 2 hojas tablero	Unidad	7,00
73	Puerta de madera de 1,00m tablero	Unidad	1,00
Ventanas; ; Incluye:			
74	Marco de lapacho para ventana 1,35x0,50m incluye contramarcos	Unidad	2,00
75	Marco de lapacho para ventana 2,90x0,50m incluye contramarcos	Unidad	1,00
76	Marco de lapacho para ventana 3,15x1,10m incluye contramarcos	Unidad	1,00
77	Marco de lapacho para ventana 2,40x0,50m incluye contramarcos	Unidad	2,00
78	Marco de lapacho para ventana 1,60x1,10m incluye contramarcos	Unidad	12,00
79	Marco de lapacho para ventana 2,00x1,10m incluye contramarcos	Unidad	2,00
80	Marco de lapacho para ventana 2,40x1,10m incluye contramarcos	Unidad	2,00
81	Ventana de madera 1,35x0,50m	Unidad	2,00
82	Ventana de madera 2,90x0,50m	Unidad	1,00
83	Ventana de madera 3,15x1,10m	Unidad	1,00
84	Ventana de madera 2,40x0,50m	Unidad	2,00
85	Ventana de madera 1,60x1,10m	Unidad	12,00
86	Ventana de madera 2,00x1,10m	Unidad	2,00
87	Ventana de madera 2,40x1,10m	Unidad	2,00
Cerramiento verticales; Incluye:			
88	Mamparas divisoria para boxes de inodoro	Unidad	4,00
89	Mamparas divisoria para boxes de mingitorios	M2	2,16
Pintura en general; Incluye:			
90	Pintura de paredes exteriores al látex	M2	815,00
91	Pintura de paredes interiores al látex sintético-zócalo	M2	187,50
92	Pintura de paredes interiores al látex	M2	1.187,50
93	Pintura de aberturas de madera	M2	155,00
94	Pintura de estructura de techo	M2	754,85
Otros; Incluye:			
95	Acarreo y limpieza en general	Unidad	1,00
96	Retiro de escombros, acarreo y limpieza en general	Unidad	50,00

BLOQUE B			
Obra: Agrupación Logística y Comedor para SS.OO., S/O y Tropas			
Nº	**Descripcion y/o Servicioas**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**

Trabajos preliminares; Incluye:			
1	Carpeta de planos conforme a obra	GL	1,00
2	Contenedores para retiro de escombros y materiales de demolicio	Unidad	40,00
3	Cercado perimetral	ML	110,00
Demoliciones varias; Incluye:			
4	Demolición de techo de tejas sobre estructura de madera	M2	835,50
5	Bajar cabriadas	Unidad	2,00
6	Demolición de la inst. eléctrica	Unidad	1,00
7	Demolición de aberturas - de madera y metálicas	Unidad	43,00
8	Demolición de revoque exterior con problemas de humedad y grie	M2	540,00
9	Demolición de revoque interior con problemas de humedad y grie	M2	400,00
10	Demolición de pisos de baldosa calcárea - galería	M2	176,75
11	Demolición de pisos de baldosa calcárea - interior	M2	540,10
12	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - interior	ML	190,00
13	Demolición de azulejos de la cocina	M2	41,50
14	Demolición de pileta lavamanos	Unidad	1,00
Trabajos de Albañilería; Incluye:			
15	Replanteo y marcación de obra	M2	850,00
16	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	2,30
17	Pilar revocado de mampostería - prolongación	ML	33,00
18	Mampostería de elevación de 0,30m	M2	3,95
19	Mampostería de elevación de 0,15m	M2	21,00
20	Aislación horizontal de paredes	ML	6,50
21	Envarillado de paredes	ML	36,00
22	Techo con estructura metálica, cobertura de chapa trapezoidal prepintada color cerámico con cumbrera de la misma chapa y aislación térmica con membrana Isolant de 10mm	M2	390,00
23	Reparación de cabriadas de madera de lapacho- 10 ml de luz	Unidad	2,00
24	Techo galerias con estructura metálica, cobertura de chapa trapezoidal prepintada color cerámico con limatones de la misma chapa y aislación térmica con membrana Isolant de 10 mm	M2	215,00
25	Techo con estructura metálica con provisión de vigas y correas , cobertura de chapa trapezoidal prepintada color cerámico con cumbrera de la misma chapa y aislación térmica con membrana Isolant de 10 mm	M2	245,00
26	Macizada de correas metálicas en mamposterias	ML	114,00
27	Cielo raso de PVC en comedor y oficina	M2	275,00
28	Revoque liso y fratachado de paredes internas	M2	445,00
29	Revoque liso y fratachado de paredes exteriores c/ hidrófugo	M2	545,00
30	Contrapiso de cascotes	M2	716,85
31	Carpeta base de piso -galería	M2	176,75
32	Carpeta base de piso -interiores	M2	540,10
33	Guarda obra de 70cm de ancho (cordón,contrapiso y alisada)	M2	35,35
34	Piso de cerámica PI4 de 30x30 blanco en galería	M2	176,75
35	Piso de cerámica PI4 de 30x30 blanco en interiores	M2	540,10
36	Zócalos de cerámica -galería	ML	140,70
37	Zócalos de cerámica -interior	ML	190,00
38	Azulejado de las paredes 20x30 color crema h=2m y mesada de la cocina	M2	42,00
39	Piso cerámico PI4 de 30x30 en la cocina	M2	26,00
40	Azulejado de paredes 20x30 color crema y pileta lavandería	M2	23,00
41	Mesada de material azulejado 20x30 color crema para lavamanos	Unidad	1,00
42	Mesada de material azulejado de 20x30 color crema para cocina	Unidad	1,00
43	Base para cocina eléctrica 1x1.20m con desagüe , rejilla e instalación eléctrica	Unidad	1,20
44	Campana metálica de 1.20x1.50m con extractor	Unidad	1,00
Desagüe Cloacal; Incluye:			
45	Pozo absorvente d=2.00 prof= 3.00	Unidad	1,00
46	Cámara séptica 1.00 x1.00x1.20	Unidad	1,00
47	Desagüe cloacal para cocina	Unidad	1,00
48	Desagüe cloacal para lavanderia	Unidad	1,00
49	Registros cloacales 40X40 con tapas de hºaº	Unidad	4,00
50	Caño de Ø 100 mm para desagüe hasta cámara séptica	Unidad	42,00
Instalación Eléctrica; Incluye:			
51	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica en general; cableado de circuitos, llaves, tomas, luces, etc.	GL	1,00
52	Prov y colocación de artefactos eléctricos de 1x40w	Unidad	25,00
53	Prov y colocación de artefactos eléctricos de 2x40w	Unidad	16,00
54	Prov y coloc de ventiladores de techo, caja metálica motor pesado de 56"	Unidad	18,00
Desagüe Pluvial; Incluye:			
55	Canaleta embutida chapa galvanizada n°24 des 100cm	ML	13,50
Instalación de agua corriente; Incluye:			
56	Alimentación de agua corriente caño 3/4"	ML	15,00
57	Alimentación de agua corriente lavanderia	Unidad	1,00
58	Colocación de bacha doble de acero inox para cocina	Unidad	1,00
59	Canillas de 1/2" pico móvil para cocina	Unidad	1,00
60	Canillas de 1/2" para lavanderia	Unidad	10,00
Aberturas de madera			

Puertas; Incluye:			
61	Marco de madera de lapacho 0.90m (incluye contramarco)	Unidad	7,00
62	Marco de madera de lapacho 1.40m (incluye contramarco)	Unidad	7,00
63	Puerta tablero de 0.90 m de cedro incluye herrajes y cerraduras	Unidad	7,00
64	Puerta tablero de 1,40 m de cedro incluye herrajes y cerraduras	Unidad	7,00
Ventanas de madera; Incluye:			
65	Marco de lapacho c/contramarcos 0.80x1.10m - cocina	Unidad	2,00
66	Marco de lapacho c/contramarcos 1.00x1.10m - oficina/depó.	Unidad	4,00
67	Marco de lapacho c/contramarcos 1.40x1.10m - comedor/coci.	Unidad	8,00
68	Marco de lapacho c/contramarcos 1,60x1,10m	Unidad	2,00
69	Ventana vidriera 0.80x1.10m - cocina incluye herrajes y pasadores	Unidad	2,00
70	Ventana vidriera 1.00x1.10m - oficina/depósito , incluye herrajes y pasadores	Unidad	4,00
71	Ventana vidriera 1.40x1.10m - comedor/cocina , incluye herrajes y pasadores.	Unidad	8,00
72	Ventana vidriera 1,60x1,10m - comedor,incluye herrajes y pasadores	Unidad	2,00
Balancines y vidrios; Incluye:			
73	Balancines de 1.50x1.10m - cocina y lavandería incluye mochetas	Unidad	9,00
74	Vidrios 3mm		36,85
Cerramiento verticales; Incluye:			
75	Mamparas divisoria para comedor sub oficiales	M2	23,75
Pintura en general; Incluye:			
76	Pintura de paredes exteriores al látex c/ base sellador acrílico.	M2	1060,00
77	Pintura de paredes interiores al látex sintético-zócalo	M2	220,00
78	Pintura de paredes interiores al látex c/ base sellador acrílico.	M2	995,50
79	Pintura de aberturas de madera y metal con esmalte sintético.	M2	176,00
80	Pintura de estructura de techo con esmalte sintético.	M2	115,00
Otros; Incluye:			
81	Acarreo y limpieza en general	Unidad	1,00
82	Retiro de escombros	Unidad	60,00

BLOQUE C

Obra: Pabellón de Sub Oficiales

Nº	Descripcion y/o Servicioas	Unidad de Medida	Cantidad
Trabajos preliminares; Incluye:			
1	Obrador y caseta para materiales, con oficina para el profesional residente, con baño equipado	M2	100,00
2	2 Baños y vestuario para personal de obras	GL	1,00
3	Carpeta de planos conforme a obra	GL	1,00
4	Contenedores para retiro de escombros y materiales de demoliciones	Unidad	35,00
5	Cercado perimetral	ML	80,00
Demoliciones varias; Incluye:			
6	Demolición de techo de chapas galvanizadas-bloque central y galería	M2	293,00
7	Demolición de techo de tejas	M2	32,00
8	Demolición de la inst. eléctrica	Unidad	1,00
9	Demolición de aberturas - metálicas y de madera	Unidad	26,00
10	Demolición de artefactos sanitarios	Unidad	8,00
11	Demolición de pared de 0.15m	M2	11,00
12	grietas	M2	75,09
13	grietas	M2	240,70
14	Demolición de pisos de baldosa calcárea - galería	M2	102,34
15	Demolición de pisos de baldosa calcárea - interior	M2	166,80
16	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - galería	ML	50,00
17	Demolición de zócalo de baldosa calcárea - interior	ML	184,50
18	Demolición de azulejos de los baños	M2	44,25
Trabajos de Albañilería; Incluye:			
19	Replanteo y marcación de obra	M2	416,00
20	Cimiento de piedra bruta para pilares	m3	3,50
21	Pilar revocado de mampostería 40x40	ML	39,00
22	Mampostería de elevación de 0,15m	M2	20,60
23	Aislación horizontal de paredes	ML	2,00
24	Envarillado de paredes	ML	25,00
25	Relleno de pilares metálicos 30x30 existentes con hº	ML	39,00
26	Pilares metálicos reticulados de 30x30	ML	12,00
27	Techo con estructura metálica, cobertura de chapa trapezoidal prepintada color cerámico con cumbrera de la misma chapa y aislación térmica con membrana Isolant de 10mm	M2	355,74
28	Macizada de correas metálicas en mamposterias	ML	44,60
29	Cielo raso PVC	ML	167,50
30	Revoque liso y fratachado de paredes internas	M2	257,70
31	Revoque liso y fratachado de paredes exteriores c/ hidrófugo	M2	92,09
32	Contrapiso de cascotes	M2	269,14

33	Carpeta base de piso	M2	269,14
34	Piso de cerámica blanca 30x30 - **PI4**	M2	269,14
35	Zócalos de cerámica	ML	234,50
36	Azulejado de baños 20x30 color crema	M2	59,25
Instalación Eléctrica; Incluye:			
37	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica en general; cableado de circuitos, llaves, tomas, luces, etc.	Unidad	1,00
38	Colocación de artefactos fluorescente de 1x40w	Unidad	27,00
39	Prov y colocación de ventiladores de techo caja metálica motor pesado de 56"	Unidad	10,00
Desagüe Cloacal; Incluye:			
40	Pozo absorvente d=2,50 prof= 3,00	Unidad	1,00
41	Cámara séptica 1.00 x 1.60 x 1.20	Unidad	1,00
42	Desagüe cloacal para baño	Unidad	1,00
43	Registros cloacales 40x40 con tapa de hºaº	Unidad	5,00
44	Caño de Ø 100 mm para desague hasta cámara séptica	ML	6,00
Instalación de agua corriente; Incluye:			
45	Alimentación de agua corriente caño 3/4"	ML	20,00
46	Agua corriente para baño	Unidad	1,00
47	Duchas eléctricas con brazo metálico	Unidad	4,00
48	Colocación de artefactos sanitario para baño	Unidad	1,00
Aberturas de madera , metal y vidrios; Incluye:			
49	Marco de madera de de lapacho 0.70m (incluye contramarcos)	Unidad	2,00
50	Marco de madera de de lapacho 0.80m (incluye contramarcos)	Unidad	8,00
51	Marco de madera de de lapacho 0.90m (incluye contramarcos)	Unidad	2,00
52	Marco de madera de de lapacho 1.50m (incluye contramarcos)	Unidad	2,00
53	Puerta de madera de 0.70m - placa de cedro, con herrajes y cerradura a cilindro.	Unidad	1,00
54	Puerta de madera de 0.70m - tablero de cedro, con herrajes y cerradura a cilindro	Unidad	1,00
55	Puerta de madera de 0.80m - placa de cedro, con herrajes y cerradura a cilindro.	Unidad	8,00
56	Puerta de madera de 0.90m - tablero de cedro, con herrajes y cerradura a cilindro	Unidad	2,00
57	Puerta de madera de 1.50m - tablero de cedro, con herrajes y cerradura a cilindro	Unidad	2,00
58	Balancín para baño 1,00x0,40m	Unidad	2,00
59	Balancín de 1.20x1.10m	Unidad	10,00
60	Vidrios de 3mm transparente.	M2	14,00
Pintura en general; Incluye:			
61	Pintura de paredes exteriores al látex con base sellador acrílico	M2	298,50
62	Pintura de paredes interiores al látex sintético con base sellador acrílico-zócalo	M2	39,00
63	Pintura de paredes interiores al látex con base sellador acrílico	M2	740,00
64	Pintura de aberturas metálicas y de madera c/ esmalte sintético	M2	101,50
65	Pintura de estructura de techo c/esmalte sintético	M2	188,00
Otros; Incluye:			
66	Acarreo y limpieza en general	Unidad	1,00
67	Retiro de escombros	Unidad	15,00