MODELO DE CONTRATO

Entre la Municipalidad de Yasy Cañy, domiciliada en Ruta X “Las Residentas” KM 226 , República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Blasido Villalba Torres, con Cédula de Identidad N° 5131836, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada en este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, según Poder Especial otorgado por _____, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA CON TECHO DE TEJAS EN LA ESC. BAS. Nº 4545 VIDALIA SALVADORA BERNAL”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la construcción de 01 aula con techo de tejas en la Esc. Bas. Nº 4545 Vidalia Salvadora Bernal.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) La Autorización del MEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 319192.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 21/2016, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Yasy Cañy, según resolución N° 595/2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde _____hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

N°	Código de catálogo	Descripción	UM	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72131601-002	**Preparación de la obra**				
1.1	72131601-002	Limpieza y Preparación del terreno	m^2	63,7		
1.2	72131601-002	Replanteo	m^2	63,7		
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.**	m^3	14		
3	72131601-004	**Estructura de H° A°**				
3.1	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	m^3	0,82		
3.2	72131601-004	Encadenado de H° A°	m^3	2,17		
4	72131601-001	**Muros de Nivelación**				
4.1	72131601-001	De 0,45 cm	m^2	3,6		
4.2	72131601-001	De 0,30 cm	m^2	7,5		
4.3	72131601-001	De 0,60 cm	m^2	0,6		
5	72131601-001	**Relleno y apisonado de interiores**	m^3	23,3		
6	72131601-001	**Aislación asfáltica**				
6.1	72131601-001	De paredes	m^2	6,4		
7	72131601-001	**Muros de Elevación**				
7.1	72131601-001	De 0,15 para revocar	m^2	3,4		
7.2	72131601-001	De 0,30 visto ambas caras de ladrillo común	m^2	34,5		
7.3	72131601-001	De 0,30 visto a una cara de ladrillo común	m^2	13,5		
7.4	72131601-001	De 0,15 visto a una cara de ladrillo común	m^2	34,3		
7.5	72131601-001	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12		
8	72131601-015	**Pilares**				
8.1	72131601-015	De 0,45 cm x 0,45 cm	ml	6,6		
9	72131601-007	**Techo**				
9.1	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m^2	90,5		
9.2	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galería	gl	1		

10	72131601-008	**Revoques**				
10.1	72131601-008	De paredes interiores y exteriores a una capa	m^2	64,3		
10.2	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	m^2	10,3		
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	m^2	58		
12	72131601-009	**Pisos de baldosa calcárea**	m^2	58		
13	72131601-009	**Zócalo calcáreo**	ml	34		
14	72131601-010	**Aberturas de madera**				
14.1	72131601-010	Puertas de madera de 1,20 x 2,10	uni	1		
15	72131601-010	**Aberturas Metálicas**				
15.1	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m^2	6,84		
16	72131601-001	**Alfeizar de ventanas**				
16.1	72131601-001	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	5		
17	72131601-012	**Pinturas**				
17.1	72131601-012	De paredes a la cal	m^2	64,3		
17.2	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m^2	11,9		
17.3	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	m^2	10,3		
17.4	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	6,84		
17.5	72131601-012	De ladrillo vistos con anti moho incoloro	m^2	111,3		
17.6	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	m^2	90,5		
17.7	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m^2	5,5		
18	72131601-001	**Vidrios dobles**	m^2	6,84		
19	72131601-001	**Desagüe Pluvial**				
19.1	72131601-001	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cm	ml	23		
20	72131601-001	**Instalación Eléctrica**	gl	1		
21	72131601-001	**Artefactos Eléctricos**	gl	1		
22	72131601-001	**Mobiliarios**				
22.1	72131601-001	Pizarrones	uni	1		
23	72131601-013	**Limpieza Final**	m^2	60		
TOTAL GUARANIES						**0**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Periodo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 05(cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
NO APLICA
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (noventa) días.----------

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.----------

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengara intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.-

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
Construcción de 01 aula con techo de tejas en la Esc. Bas. Nº 4545 Vidalia Salvadora Bernal de la ciudad de Yasy Cañy.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá

conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Curuguaty, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Yasy Cañy, República del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ de ___.

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)