Municipalidad de Juan León Mallorquín

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de 1 Aula TIPO de 5,80 x 6,80
PROPIETARIO: Escuela Coronel Cesar Barboza
UBICACIÓN : Calle Potrero Jardin - Distrito de Juan León Mallorquín

Nº	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1		**Preparación de la obra**				
1.1		a-Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
1.2		b-Replanteo	m2	40,00		
2		**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	11,50		
3		**Estructura de Hº Aº**				
3.1		a-Vigas y dado de HºAº	m3	1,15		
3.2		b-Encadenados de Hº Aº	m3	1,86		
4		**Muros de Nivelación:**				
4.1		a-De 0,30 cm.	m2	7,28		
4.2		b-De 0,45 cm.	m2	10,94		
5		**Aislación asfáltica**				
5.1		a-De paredes	ml	25,80		
6		**Muros deElevación:**				
6.1		b-De 0,15 cm para revocar	m2	64,00		
7		**Pilares**				
7.1		a-De 0,45 x 0,45 para corredor	ml	11,20		
8		**Techo**				
8.1		a-De tejas y tejuelones,prensadas a máquina. Tirantes de madera ybyrapyta de 2"x6" y listón de boca de 2"x3"	m2	84,00		
9		**Revoques**				
9.1		a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10		
9.2	**72131601-9999**	b-De viga cumbrera y galería de HºAº	m2	14,60		
10		**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	61,00		
11		**Piso de baldosa calcáreo**	m2	115,00		
12		**Zócalo calcáreo**	ml	67,00		
13		**Aberturas metálicas**				
13.1		a-Puerta metálica de 1,20x2,10	un	1,00		
13.2		b-Ventana metálica de 1,60x1,00	un	4,00		
14		**Alfeizar de ventanas**				
14.1		a-De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		
15		**Pinturas**				
15.1		a-De paredes al latex	m2	128,10		
15.2		b-De viga cumbrera y galería	m2	14,60		
15.3		c-De aberturas metálicas con pintura sintética	un	4,00		
15.4		d-De puerta metálica	un	1,00		
16		**Vidrios dobles**	m2	6,40		
17		**Desague Pluvial**				
17.1		a-Canaleta y caño de bajada	ml	25,00		
18		**Instalación eléctrica**	gl	1,00		
19		**Artefactos eléctricos, incluye 2 ventiladores**	gl	1,00		
20		**Moviliarios:**				
20.1		a-Pizarrones	un	1,00		
21		**Limpieza final**	gl	1,00		
22		**Cartel de Obra**	gl	1,00		
TOTAL GENERAL GS						

SRTA. MAYRA R. CAÑETE ROJAS
Responsable de UOC

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Construcción de 1 Aula TIPO de 5,80 x 6,80

PROPIETARIO: Escuela Gral. Bernardino Caballero

UBICACIÓN : Bº Santa Rosa - Distrito de Juan León Mallorquín

Nº	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1		**Preparación de la obra**				
1.1		a-Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
1.2		b-Replanteo	m2	40,00		
2		**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	11,50		
3		**Estructura de Hº Aº**				
3.1		a-Vigas y dado de HºAº	m3	1,15		
3.2		b-Encadenados de Hº Aº	m3	1,86		
4		**Muros de Nivelación:**				
4.1		a-De 0,30 cm.	m2	7,28		
4.2		b-De 0,45 cm.	m2	10,94		
5		**Aislación asfáltica**				
5.1		a-De paredes	ml	25,80		
6		**Muros deElevación:**				
6.1		b-De 0,15 cm para revocar	m2	64,00		
7		**Pilares**				
7.1		a-De 0,45 x 0,45 para corredor	ml	11,20		
8		**Techo**				
8.1		a-De tejas y tejuelones,prensadas a máquina. Tirantes de madera ybyrapyta de 2"x6" y listón de boca de 2"x3"	m2	84,00		
9		**Revoques**				
9.1	**72131601-9999**	a-De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10		
9.2		b-De viga cumbrera y galería de HºAº	m2	14,60		
10		**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	61,00		
11		**Piso de baldosa calcáreo**	m2	115,00		
12		**Zócalo calcáreo**	ml	67,00		
13		**Aberturas metálicas**				
13.1		a-Puerta metálica de 1,20x2,10	un	1,00		
13.2		b-Ventana metálica de 1,60x1,00	un	4,00		
14		**Alfeizar de ventanas**				
14.1		a-De revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	5,00		
15		**Pinturas**				
15.1		a-De paredes al latex	m2	128,10		
15.2		b-De viga cumbrera y galería	m2	14,60		
15.3		c-De aberturas metálicas con pintura sintética	un	4,00		
15.4		d-De puerta metálica	un	1,00		
16		**Vidrios dobles**	m2	6,40		
17		**Desague Pluvial**				
17.1		a-Canaleta y caño de bajada	ml	25,00		
18		**Instalación eléctrica**	gl	1,00		
19		**Artefactos eléctricos, incluye 2 ventiladores**	gl	1,00		
20		**Moviliarios:**				
20.1		a-Pizarrones	un	1,00		
21		**Limpieza final**	gl	1,00		
22		**Cartel de Obra**	gl	1,00		
TOTAL GENERAL GS						

SRTA. MAYRA R. CAÑETE ROJAS
Responsable de UOC