

Fachada Principal
esc. 1:125


AULA
DIRECCION
AULA
AULA
AULA
ALIZADA
ALIZADA
AULA
GALERIA
Corte
esc. 1:125
ALIZADA
AULA
PRE ESCOLAR
Planta Arquitectónica
esc. 1:125

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO
REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 5089 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE LA COMPAÑÍA NARANJO.

Descripción de Tareas	***Unidad***	***Cantidad***
Cambio de pilares de corredor 25 ml 0,45 x 0,45	ml	25
310 m2 cambio de tejado en desuso y colocación de teja nueva con aislación	M2	310
Abertura metálica tipo balancín 21 m2	M2	21
Colocación de piso mosaico 20 x 20 rojo 270 m2	M2	270
Parte eléctrica global	Gl	1
594 m2 de pintura a la cal-pared	M2	594
148 m2 de pintura sintética de pared	M2	148
100 m2 de pintura de abertura	M2	100
310 m2 de techo de madera y tejuela con látex color cerámico	M2	310
5 pizarrones	Unidad	5
alisado del aula del pabellón y aula de Preescolar	M2	100
Letrero	Gl	1

REPARACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 5089 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE LA COMPAÑÍA NARANJO.