OBRA: CALLE PRIMERA JUNTA MUNICIPAL, TRAMO I, SEGUNDA ETAPA

ítem	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad de medida	precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	1	unidad global	
Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	Replanteo: Levantamiento plan altimétrico y Marcación	m2	1.060		
1.2	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	1.060		
1.3	Colchón: tierra colorada	m3	159		
1.4	Piedra bruta Basáltica	m3	159		
1.5	Enripiado: Triturada Tipo VI	tn	159,0		
1.6	Colocación de cordón de hormigón in situ (0.10x0.30)	ml	132,5		
1.7	Mano de Obra Empedrado (incluye todos los trabajos desde el comienzo)	m2	795		
1.8	Compactación preliminar	m2	795		
1.9	Compactación final	m2	795		
1.10	Limpieza final	gl	1		
1.11	Base de Hº Aº para canal con Contrapiso	m3	10,60		
1.12	Muro de Piedra Bruta para el canal	m3	106,00		

Plano

Por una cuestión técnica y por las dimensiones de los planos los planos están anexadas en el sistema y podrán ser bajados del ***www.dncp.gov.py*** en el icono de planos y planillas, asimismo, en la oficina de la UOC se otorgaran copias de las mismas sin costo para cualquier interesado que pueda solicitar.