Campus de la UNA, San Lorenzo, 2 de junio de 2014

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: LPN Nº 02/2014, para la "Construcción de Salón Multiuso" – Contrato Plurianual. ID 272483

ADENDA Nº 03

La **Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA)**, de conformidad a lo establecido en la Sección I Numeral 8 Modificación da los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley Nº 2051/03), de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Así mismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

La Convocante establece modificar el Pliego de Bases y Condiciones conforme se detalla a continuación:

En la **Sección VI. Formularios**, el **Formulario Nº 1, Formulario de oferta, la Lista de cantidades y su precio,** planilla de cómputo métrico y presupuesto, página 83 del Pliego de Bases y Condiciones; la Referencia con la Especificación Técnica **1 TRABAJOS PRELIMINARES** y **20 VARIOS**, debido a la modificación del lugar de construcción de la obra, la Convocante establece que queda redactado de la siguiente manera:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON MULTIUSO							
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**Cantidad**	**Precio Unitario -IVA Incluido**	**Precio Total - IVA Incluido**
		REF. CON LA ESPECIFICACIONES TECNICAS					
		1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	72131601-002	1.1	Limpieza y preparación de obra. Incluye ensayos de laboratorio de suelos y material pétreo así como el acompañamiento topográfico de las obras.	gl.	1,00		
2	72131601-002	1.2	Cartel de Obra.-	gl.	1,00		
3	72131601-002	1.3	Vallado de Obra.-	gl.	1,00		
4	72131601-002	1.4	Marcación y replanteo	m2	5.171,92		
5	72103001-001	1.5	Desmonte y traslado de material en el mismo predio(la fiscalización indicará el lugar donde se depositará y se esparcirá el material, aporte de préstamos de tierra externo a la Facultad de Ingeniería – UNA, Campus – San Lorenzo	m3	2.217,19		
6	72102905-001	1.6	Relleno y compactación	m3	4.825,78		
7	72102905-001	1.7	Talud de tierra empastado	m3	100,00		
8	72131601-004	1.8	Muro de contención de piedra bruta	m3	80,00		
9	72131601-011	1.9	Tuberias pvc SR 150 perforadas para drenaje, dentro de una zanja de 50 cm de ancho, con 50 cm de triturada envolviendo al tubo, con una manta de geotextil, y registros de 1m x 1m cada 12 m	ml	200,00		
10	72101304-005	1.10	Alcantarillado con 2 tubos de hormigón de 60 cm	ml	26,00		

Teléfonos y Fax: 021 577 016 - E-mail: a.mendieta@ing.una.py

Lic. Alberto Mendieta Irala
Jefe de la UOC
Facultad de Ingeniería - UNA

		20	**Varios**				
129	70111703-001	20.1	Empastado natural en panes.	m2	6.000,00		
130	72131601-009	20.2	Escalera y rampa para acceso peatonal	gl	1,00		
131	72131601-009	20.3	Piso de acceso peatonal desde la calle (incluye el contra piso y cordón)	m2	555,00		
127	72131601-013	20.4	Limpieza final de obra	gl	1,00		
TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO EN GUARANIES							

NOTA: Las demás referencias que incluye la planilla de cómputo métrico y presupuesto quedan invariables.

Sin otro particular, me despido muy atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · FACULTAD DE INGENIERÍA

Lic. Alberto Mendieta Irala
Jefe de la UOC