Asunción, 29 de agosto del 2014

Señores:
Oferentes
PRESENTE

ADDENDA Nº 1

Me dirijo a ustedes con relación al llamado "ADQUISICION DE MAMPARAS CON ID Nº 280.741", bajo la modalidad de Contratación Directa Nº 14/2014, de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos **(DINCAP),** del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)"; **a fin de comunicar la modificación de la Carta de Invitación en los PUNTOS 17 ,18 DEL ANEXO B, ASÍ COMO EL ANEXO C, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL ANEXO D- FORMULARIO DE OFERTA, quedando redactado de la siguiente manera.-**

ANEXO B
DATOS DE LA CONTRATACION

1) **Para propósitos de la presentación de las ofertas**: La dirección de la Convocante es: Alberdi Nº 226 casi Presidente Franco.

   De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.-

   Atención: Sub Unidad Operativa de Contratación- SUOC-DINCAP
   Número del Piso/Oficina: Tercer Piso- Oficina-SUOC
   Ciudad: Asunción, Paraguay
   Código postal: -----

   La fecha límite para presentar las ofertas es:
   Fecha: Miercoles, 03 de setiembre de 2014
   Hora: 10:30 hs.

18) **La apertura de las ofertas tendrá lugar** en: Alberdi Nº 226 casi Presidente Franco.-
   Número de Piso/Oficina: Tercer Piso- Oficina-SUB UOC
   Ciudad: Asunción, Paraguay
   Fecha: Miercoles, 03 de setiembre de 2014
   Hora: 11:00 hs.

DINCAP Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos Sub Unidad Operativa de Contratación

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.
1	30103606-007	Provisión y Colocación de Mamparas de eucaplac o eucatex, paños ciegos, con perfilería de aluminio , color a definir.-	M2	Evento	175
2	30103606-003	Provisión y Colocación de Mamparas de eucaplac o eucatex, con vidrio traslucido, superior, de 4 mm de espesor, con perfilería de aluminio, color a definir	M2	Evento	171
3	30103606-006	Cerramiento tipo durlock, incluye pintura interior y pintura especial impermeabilizante, para exterior	M2	Evento	62
4	30171508-001	Provisión y colocación de ventana corrediza con vidrio templado de 8 mm de 1,20m x 1,00m., será de color polarizante bronce.	Unidad	Evento	2
5	30171508-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex ciego de 0,80m x 2,10m, incluye herrajes y cerraduras.-	Unidad	Evento	3
6	30171508-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex ciego de 0,80m de 2,10m, incluye herrajes y cerraduras	Unidad	Evento	17
7	30171508-9999	Provisión y colocación de puerta placa (lisa)con marco metálico para estructura tipo durlock, incluye pintura, herrajes y cerradura tipo cilíndrica para exterior	Unidad	Evento	1

Obs.: Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del Contrato.

LA COLOCACIÓN DE MAMPARAS, BAJO NINGÚN CONCEPTO SE REALIZARÁ PERFORANDO EL PISO DEL LOCAL DE LA CONTRATANTE. LA ESTRUCTURA DEBERÁN AJUSTARSE A LAS PAREDES Y TECHO A FIN DE ASEGURAR LA RIGIDEZ ESTRUCTURAL DE LAS MAMPARAS.-

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos Sub Unidad Operativa de Contrataciones DINCAP MAG

Alberdi N° 226 c/Pdte. Franco Teléf.: 448 654 E-mail: trocedincap@mag.gov.py

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO

1. MAMPARAS CON ESTRUCTURA DE PERFILERÍA DE ALUMINIO

La estructura a utilizarse será con Perfilería de aluminio, **color Fosco,** cuya terminación deberá tener un acabado liso, libre de huellas de maquinarias y asperezas en las uniones así como en la superficie en general. **Las Perfilarías de aluminio será de perfilería liviana.-**

Su instalación se hará in situ; se utilizará chapa aglomerada (fibra de eucalipto) eucoplac de 35 mm.

Las mamparas irán colocadas y unidas al piso y/o pared, según la ubicación indicada en el plano respectivo, los planos serán proveídos a los oferentes interesados en las oficinas de la SUOC/DINCAP, de 7:30hs. a 17:00hs. sito en Alberdi 226 esq. Presidente Franco – 3º Piso (Oficina SUOC).

Las mamparas deberán ir bien sujetas al piso o a otra estructura a fin de que no presente movimiento alguno.

En los lugares donde se indiquen, las mamparas serán vidriadas: hasta la altura de 1.20m con eucaplac o eucatex y en la parte superior hasta los 2.10m vidriado con vidrios de 4 mm de espesor, del tipo translucido y por encima de la misma si correspondiere nuevamente las placas de eucoplac o eucatex, hasta el techo.

Así mismo, se deberá colocar las puertas de 0,80m x 2,10 m., con sus respectivos marcos, herrajes, cerraduras tipo cilíndrica y accesorios. Donde así se indique será proveído y colocado puertas con herrajes y cerraduras del tipo cilíndrico.

PLAN DE ENTREGA

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Cant.	Inicio de los servicios	Plazo máximo para la entrega de los servicios
1	30103606-007	Provisión y Colocación de Mamparas de eucaplac o eucatex, paños ciegos, con perfilería de aluminio , color a definir.-	175	2 días hábiles desde la recepción de Orden de Compra y/o Servicio	30 días corridos contados desde el inicio de los mismos
2	30103606-003	Provisión y Colocación de Mamparas de eucaplac o eucatex, con vidrio traslucido, superior, de 4 mm de espesor, con perfilería de aluminio, color a definir	171	2 días hábiles desde la recepción de Orden de Compra y/o Servicio	30 días corridos contados desde el inicio de los mismos
3	30103606-006	Cerramiento tipo durlock, incluye pintura interior y pintura especial impermeabilizante, para	62	2 días hábiles desde la recepción de Orden de Compra y/o Servicio	30 días corridos contados desde el inicio de los mismos

Alberdi N° 226 c/Pdte. Franco Teléf.: 448 654 E-mail: uocdincap@mag.gov.py

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos SUOC - DINCAP

		exterior			
4	30171508-001	Provisión y colocación de ventana corrediza con vidrio templado de 8 mm de 1,20m x 1,00m., será de color polarizante bronce.	2	2 días hábiles desde la recepción de Orden de Compra y/o Servicio	30 días corridos contados desde el inicio de los mismos
5	30171508-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex ciego de 0,80m x 2,10m, incluye herrajes y cerraduras.-	3	2 días hábiles desde la recepción de Orden de Compra y/o Servicio	30 días corridos contados desde el inicio de los mismos
6	30171508-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex ciego de 0,80m de 2,10m, incluye herrajes y cerraduras	17	2 días hábiles desde la recepción de Orden de Compra y/o Servicio	30 días corridos contados desde el inicio de los mismos
7	30171508-9999	Provisión y colocación de puerta placa (lisa)con marco metálico para estructura tipo durlock, incluye pintura, herrajes y cerradura tipo cilíndrica para exterior	1	2 días hábiles desde la recepción de Orden de Compra y/o Servicio	30 días corridos contados desde el inicio de los mismos

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
MAG Agricultura para el Desarrollo
SUOC - DINCAP

Alberdi N° 226 c/Pdte. Franco Teléf.: 448 654 E-mail: uocdincap@mag.gov.py

ANEXO D

FORMULARIO DE OFERTA.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Proce-dencia	Unidad de Medida	Cant.	Presen-tación	Precio Unitario (IVA Inlcuido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	30103606-007	Provisión y Colocación de Mamparas de eucaplac o eucatex, paños ciegos, con perfilería de aluminio , color a definir.-	N/A	N/A	M2	175	Evento		
2	30103606-003	Provisión y Colocación de Mamparas de eucaplac o eucatex, con vidrio traslucido, superior, de 4 mm de espesor, con perfilería de aluminio, color a definir.-	N/A	N/A	M2	171	Evento		
3	30103606-006	Cerramiento tipo durlock, incluye pintura interior y pintura especial impermeabilizante, para exterior	N/A	N/A	M2	62	Evento		
4	30171508-001	Provisión y colocación de ventana corrediza con vidrio templado de 8 mm de 1,20m x 1,00m. será de color polarizante bronce	N/A	N/A	Unidad	2	Evento		
5	30171508-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex ciego de 0,80m x 2,10m, incluye herrajes y cerraduras.-	N/A	N/A	Unidad	3	Evento		
6	30171508-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex ciego de 0,80m de 2,10m, incluye herrajes y cerraduras	N/A	N/A	Unidad	17	Evento		
7	30171508-9999	Provisión y colocación de puerta placa (lisa)con marco metálico para estructura tipo durlock, incluye pintura, herrajes y cerradura tipo cilíndrica para exterior	N/A	N/A	Unidad	1	Evento		
								Precio Total (IVA incluido)	

El monto total es la suma en Gs. ..... IVA Incluido (COMPLETAR EN LETRAS)

Sin otro particular, atentamente.

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos – Sub Unidad Operativa de Contrataciones – SUOC – DINCAP – MAG – Agricultura para el Desarrollo

C.P. Rosanna Estigarribia
Jefa de la SUOC – DINCAP

RE/nv

Alberdi N° 226 c/Pdte. Franco Teléf.: 448 654 E-mail: uocdincap@mag.gov.py