Al servicio de las personas y las naciones

UNDP-OPE-0460/2014
1 de Diciembre de 2014

Estimados señores:

Asunto: SOLICITUD DE PROPUESTA - SDP/00014311/093/2014
"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPÁ"

ACLARACIÓN N° 02

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud del Proyecto 00014311 "Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia", tiene a bien notificar la siguiente aclaración de los documentos de la Solicitud de Propuesta de la referencia, según se indica a continuación:

Pregunta Nº 1: Pozo artesiano. La perforación especifica en 14" entubado en 8". Para esta zona de trabajo el terreno es muy duro y los pozos se hacen en rotativo hasta techo de roca entubado en 8" y luego se deja a pared desnuda en 6 ½" u 8"… Hacerlo en 14 ¾" todo entubado saldrá un pozo extremadamente caro….y sin sentido para quitar 10.000 L/h.

Respuesta Nº 1: Considerando las condiciones del suelo en la zona se modifica el diámetro de la perforación de 14" a 12" y se mantiene el entubado en 8".

Pregunta N º2: Faltan en planillas cantidades de los siguientes rubros.

Ítem	Cód. E.T.	Descripción de Rubros	Un	Cantidad	Precio Unit. Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
I - NUEVA AMPLIACION						
18.3.7	R.2 - R.9	Pintura acrílica sobre base texturada en paredes exteriores	m2			
24.1.9		Disyuntor 3X80 A	un			
26.16.3	M-L	Base de escultura de la Diosa Astrea revestida con granito natural.	gl			

Señores Proponentes
SDP/00014311/093/2014
Asunción, Paraguay

II - MODIFICACIONES DEL EDIFICIO EXISTENTE						
16.1.4	R.1	Pintura sintética en aberturas metálicas	m2			
22.9.5		Guarda motor 3X25 A.	un			

Respuesta Nº 2: Se completan ítems de la planilla de cómputo métrico y presupuesto con los siguientes valores:

I - NUEVA AMPLIACION						
18.3.7	R.2 - R.9	Pintura acrílica sobre base texturada en paredes exteriores	m2	280,00		
24.1.9		Disyuntor 3X80 A	un	1,00		
26.16.3	M-L	Base de escultura de la Diosa Astrea revestida con granito natural.	Gl	1,00		

	II - MODIFICACIONES DEL EDIFICIO EXISTENTE					
16.1.4	R.1	Pintura sintética en aberturas metálicas	m2	160,00		
22.9.5		Guarda motor 3X25 A.	un	1,00		

Pregunta Nº 3: Faltan en planillas unidades de los siguientes rubros:

A.1 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - OBRAS CIVILES						
Ítem	**Cód. E.T.**	**Descripción de Rubros**	**Un**	**Cantidad**	**Precio Unit. Gs. Iva Incluido**	**Precio Total Gs. Iva Incluido**
I - NUEVA AMPLIACION						
10.2.5	J.1	Planchas de granito reconstituido en pórtico de acceso principal		6,00		

	II - MODIFICACIONES DEL EDIFICIO EXISTENTE					
12.2.9.2		Remoción y traslado a depósito de cañerías, rejillas, válvulas y otros componentes del sistema.		1,00		
1.3.7.2		Remoción y traslado a depósito de cañerías, rejillas, válvulas y otros componentes del sistema.		1,00		

Respuesta Nº 3: Se completan ítems de la planilla de cómputo métrico y presupuesto con las siguientes unidades. Se aclara que los Ítems 12.2.9.1 y 12.2.9.2 son reemplazados por los ítems 1.2.9.1 y 1.2.9.2 que están relacionados al Ítem 1.2.9 Climatización.

I - NUEVA AMPLIACION						
10.2.5	J.1	Planchas de granito reconstituido en pórtico de acceso principal	m2	6,00		

II - MODIFICACIONES DEL EDIFICIO EXISTENTE						
1.2.9		Climatización				
1.2.9.1		Equipos: Desmontaje y traslado a depósito, previo inventario, de Manejadoras, Fancoils y evaporadores.	Gl	1,00		
1.2.9.2		Remoción y traslado a depósito de cañerías, rejillas, válvulas y otros componentes del sistema.	Gl	1,00		
1.3.7.2		Remoción y traslado a depósito de cañerías, rejillas, válvulas y otros componentes del sistema.	Gl	1,00		

Agradeceremos notar que la presente aclaración y su contenido forman parte integral del pliego de bases y condiciones del proceso de la referencia.

Pedro Mendoza
Gerente de Operaciones