Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios
Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto
PERFORACIÓN DE POZO ARTESIANO CON TANQUE ELEVADO

Ítem		Descripción	Cantidad Estimada	Unidad	P. Unitario	P. Total
		Excavación de Pozo Artesiano				
1		Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de porte grande)	1,00	Gl		
2	72102303-001	Perforación de suelo en diámetro de 10"	20,00	m		
3	72102303-001	Perforación en roca en diámetro de 6 1/2"	100,00	m		
4	25174204-006	Provisión y colocación de tubo PVC de diámetro 174 mm	20,00	m		
5		Tubo de Hierro soporte de electrobomba	1,00	Gl		
6		Base de protección y sello sanitario	20,00	m		
7		Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y análisis físico-químico y bacteriológicos del agua del pozo	1,00	Gl		
8		Terminación y registro de mampostería de 90x90x90 cm. de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H°A°	1,00	un		
		Tranformador 15 Kva e Instalación eléctrica				
9	39121002-003	Provisión, montaje e instalación de un puesto de distribución aéreo de 15 kVA monofásico, con sus correspondientes equipos de protección, elementos de sujeción, operación electromecánica y sistema de puesta a tierra, incluido la provisión del transformador.	1,00	Gl		
10	30102901-001	Provisión y colocación de poste de H°A° 12/300 RCRII	7,00	un		
11		Provisión y colocación de conductor aéreo de Aluminio de 35 mm2	450,00	m		
		Tanque Metálico				
12	24111810-001	Provisión y montaje de tanque elevado tipo copa de 20.000 lts. (incluye base, escalera, pararrayo, baliza, transporte, montaje y obras civiles).	1,00	un		
		Dosador para solución				
13	72131601-002	Excavación y volteo de tierra de 20x30 cm, con protección mecánica de ladrillo común sin argamasa, con provisión y colocación de electroducto de 1½"	15,00	m		
		COSTO TOTAL DE LA OBRA				**0**