MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Avda. Mcal. López y Eusebio Ayala Tel: 0677-20039

Capital del Agro

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACION DE TECHO			
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO			
UBICACIÓN : AVDA. MCAL LOPEZ Y EUSEBIO AYALA			
CODIGO DE CATALOGO 72101601-001			
Nº	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.
1	Techo		
1.1	a-Quitar la chapa (bajar) techo zinc	m2	370,00
1.2	Colocar chapa zinc de 1.10 de ancho y 24 de espesor	m2	370,00
1.3	b- colocación de vigas y tirantes ,de perfi U de 3"	m2	194,00
1.4	Colocar canaletas embutidas de chapa galvanizada Nº 26 desarrollo de 60 cm	ml	117,00
1.5	Colocar caños de Pvc para bajadas	ml	60,00
1.6	Cartel de Obra	gl	1,00
1.7	Pintura de vigas y tirantes	m2	194,00
1.8	Limpieza final	gl	1,00

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
UOC
Unidad Operativa Contrataciones

ABOG. LUIS GALLARDO
ASESOR DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO