Gobierno Departamental De Caazapá

DICTAMEN UOC N° 07/2021

ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES CORRESPONDIENTE A LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2021 – CONSTRUCCIÓN EN LA ESC. BAS. N° 4277 POTRERO YBATE Y ESC. BAS. N° 5145 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ, ID N° 402674.

Caazapá, 18 de octubre de 2021

VISTO Y CONSIDERANDO:

La Resolución N°1890/20, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.-

CONCLUSIÓN:

Esta Unidad, ha obtenido los precios referenciales de tres empresas del rubro, no se cuenta con obras similares a lo que se estará realizando, se puede apreciar en el cuadro adjunto del presente Dictamen los tres presupuestos.-

Por lo tanto, la elaboración del precio referencial para el presente llamado se ajusta a lo establecido en el Anexo de la Resolución N°1890/20, el cual establece:

"Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,

3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo"

La Metodología utilizada ha sido el precio promedio de todos los precios obtenidos, en concordancia con la Resolución N°1890/20

OBRA.: ESC. BAS. Nº 4277 POTRERO YBATE

LUGAR: CAAZAPA

	Precio
Precio referencial de la Empresa Cañiza Construcciones	58.175.700
Precio referencial de la Empresa Construcciones Viales SRL.	66.445.700
Precio referencial de la Empresa JM distribuidora S.A	67.693.200
Promedio	**213.951.683**

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

Gobierno Departamental De Caazapá

OBRA.: ESC. BAS. Nº 5145 MCAL. FRANCISCO S. LOPEZ

LUGAR: ABA`I

	Precio
Precio referencial de la Empresa Cañiza Construcciones	306.938.680
Precio referencial de la Empresa Construcciones Viales SRL.	304.223.230
Precio referencial de la Empresa JM distribuidora S.A	305.634.510
Promedio	**305.598.807**

Es mi Dictamen.-

Lic. Rodrigo Parriz
Encargado UOC

COMPAÑA DE CONSTRUCCIONES VIALES SRL

PLANILLA DE OFERTA

OBRA: Construccion de bloque de Tres aulas con galeria-Esc. Bás. N° 5145 Mcal. Francisco S. López – Tuparenda

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y preparacion del terreno	Mts2	185,7	4.500	835.650
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
3	Replanteo	Mts2	185,7	12.000	2.228.400
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Mts3	41,7	415.000	17.305.500
5	Vigas y dados de H° A°	Mts3	3,38	2.120.000	7.165.600
6	Encadenados de H° A°	Mts3	5,27	1.900.000	10.013.000
7	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Global	3	260.000	780.000
8	Muros de nivelacion de 0,45m	Mts2	7,2	210.000	1.512.000
9	Muros de nivelacion de 0,30m	Mts2	19	140.000	2.660.000
10	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Mts2	1,3	270.000	351.000
11	Relleno y apisonado de interiores	Mts3	90	65.000	5.850.000
12	Aislacion asfaltica de paredes	Mts2	15	70.000	1.050.000
13	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Mts2	26,6	135.000	3.591.000
14	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Mts2	10	87.000	870.000
15	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	68,6	180.000	12.348.000
16	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	95	105.000	9.975.000
17	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	23.000	1.104.000
18	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	15,4	238.000	3.665.200
19	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Mts2	246,6	265.000	65.349.000
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Mts2	194,5	30.000	5.835.000
21	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Mts2	43,1	46.000	1.982.600
22	Revoques moldura lineal en balancines	ML	116,4	28.000	3.259.200
23	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Mts2	172,5	37.000	6.382.500
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Mts2	172,5	140.000	24.150.000
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	ML	100	78.000	7.800.000
26	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.370.000	4.110.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Mts2	30,96	260.000	8.049.600
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	ML	76,8	18.000	1.382.400
29	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Mts2	194,5	19.000	3.695.500
30	Pintura de paredes revocadas al latex	Mts2	194,5	32.000	6.224.000
31	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	27,8	28.000	778.400
32	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Mts2	43,1	33.000	1.422.300
33	Pintura de balancines con pintura sintetica	Mts2	30,96	33.000	1.021.680

Compañía de Construcciones
Cel. 0984- 972 938
Viales - S.R.L.

34	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	232	28.000	6.496.000
35	Pinturas de tejuelones con barniz	Mts2	217	30.000	6.510.000
36	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Mts2	16,5	33.000	544.500
37	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Mts2	143	30.000	4.290.000
38	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	ML	64	28.000	1.792.000
39	Vidrios dobles de 4mm	Mts2	30,96	170.000	5.263.200
40	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	ML	64	80.000	5.120.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	34,8	85.000	2.958.000
42	Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	125.000	4.500.000
43	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	118.000	4.248.000
44	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	110.000	2.640.000
45	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	98.000	2.940.000
46	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	98.000	1.764.000
47	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	98.000	2.352.000
48	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	98.000	3.528.000
49	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	165.000	9.900.000
50	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	102.000	2.550.000
51	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	230.000	1.380.000
52	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	185.000	2.220.000
53	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	115.000	690.000
54	Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	210.000	210.000
55	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	120.000	360.000
56	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	107.000	321.000
58	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	350.000	1.050.000
59	Rampa peatonal	Global	1	1.050.000	1.050.000
60	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	3	1.700.000	5.100.000
61	Limpieza final	Global	1	500.000	500.000
					304.223.230

Compañía de Construcciones Viales - S.R.L.

Cel. 0[illegible] 472 938

Roque Cabañas
Representante

JM DISTRIBUIDORA S.A.

PLANILLA DE OFERTA

OBRA: Construccion de bloque de Tres aulas con galeria-Esc. Bás. N° 5145 Mcal. Francisco S. López – Tuparenda

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y preparacion del terreno	Mts2	185,7	4.500	835.650
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
3	Replanteo	Mts2	185,7	12.000	2.228.400
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Mts3	41,7	420.000	17.514.000
5	Vigas y dados de H° A°	Mts3	3,38	2.130.000	7.199.400
6	Encadenados de H° A°	Mts3	5,27	1.900.000	10.013.000
7	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Global	3	260.000	780.000
8	Muros de nivelacion de 0,45m	Mts2	7,2	212.000	1.526.400
9	Muros de nivelacion de 0,30m	Mts2	19	140.000	2.660.000
10	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Mts2	1,3	265.000	344.500
11	Relleno y apisonado de interiores	Mts3	90	67.000	6.030.000
12	Aislacion asfaltica de paredes	Mts2	15	70.000	1.050.000
13	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Mts2	26,6	136.000	3.617.600
14	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Mts2	10	87.000	870.000
15	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	68,6	181.000	12.416.600
16	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	95	106.000	10.070.000
17	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	22.000	1.056.000
18	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	15,4	237.000	3.649.800
19	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Mts2	246,6	266.000	65.595.600
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Mts2	194,5	30.000	5.835.000
21	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Mts2	43,1	47.000	2.025.700
22	Revoques moldura lineal en balancines	ML	116,4	28.000	3.259.200
23	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Mts2	172,5	37.000	6.382.500
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Mts2	172,5	141.000	24.322.500
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	ML	100	78.000	7.800.000
26	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.380.000	4.140.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Mts2	30,96	260.000	8.049.600
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	ML	76,8	19.000	1.459.200
29	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Mts2	194,5	19.000	3.695.500
30	Pintura de paredes revocadas al latex	Mts2	194,5	32.000	6.224.000
31	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	27,8	29.000	806.200
32	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Mts2	43,1	33.000	1.422.300
33	Pintura de balancines con pintura sintetica	Mts2	30,96	34.000	1.052.640

JM DISTRIBUIDORA S.A.
RUC: 80034259-3

34	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	232	28.000	6.496.000
35	Pinturas de tejuelones con barniz	Mts2	217	30.000	6.510.000
36	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Mts2	16,5	33.000	544.500
37	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Mts2	143	30.000	4.290.000
38	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	ML	64	28.000	1.792.000
39	Vidrios dobles de 4mm	Mts2	30,96	172.000	5.325.120
40	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	ML	64	80.000	5.120.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	34,8	87.000	3.027.600
42	Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	126.000	4.536.000
43	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	118.000	4.248.000
44	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	112.000	2.688.000
45	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	98.500	2.955.000
46	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	98.500	1.773.000
47	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	98.500	2.364.000
48	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	98.500	3.546.000
49	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	166.000	9.960.000
50	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	102.000	2.550.000
51	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	232.000	1.392.000
52	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	185.000	2.220.000
53	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	115.000	690.000
54	Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	122.000	122.000
55	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	120.000	360.000
56	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	108.000	324.000
58	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	350.000	1.050.000
59	Rampa peatonal	Global	1	1.070.000	1.070.000
60	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	3	1.650.000	4.950.000
61	Limpieza final	Global	1	550.000	550.000
					305.634.510

Arnaldo Baeza
Representante

JM DISTRIBUIDORA S.A.
RUC: 80034259-3

CAÑIZA CONTRUCCIONES

PLANILLA DE OFERTA

OBRA: Construccion de bloque de Tres aulas con galeria-Esc. Bás. N° 5145 Mcal. Francisco S. López – Tuparenda

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y preparacion del terreno	Mts2	185,7	4.600	854.220
2	Cartel de obra, con estructura metalica de 2mts x 1 mts	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
3	Replanteo	Mts2	185,7	12.000	2.228.400
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Mts3	41,7	422.000	17.597.400
5	Vigas y dados de H° A°	Mts3	3,38	2.140.000	7.233.200
6	Encadenados de H° A°	Mts3	5,27	1.910.000	10.065.700
7	Loseta de H° A° sobre puerta de acceso	Global	3	265.000	795.000
8	Muros de nivelacion de 0,45m	Mts2	7,2	212.000	1.526.400
9	Muros de nivelacion de 0,30m	Mts2	19	142.000	2.698.000
10	Muros de nivelacion de 0,60m para pilares	Mts2	1,3	265.000	344.500
11	Relleno y apisonado de interiores	Mts3	90	66.000	5.940.000
12	Aislacion asfaltica de paredes	Mts2	15	68.000	1.020.000
13	Muros de nivelacion de 0,30 para revocar	Mts2	26,6	136.000	3.617.600
14	Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Mts2	10	88.000	880.000
15	Muros de elevacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	68,6	182.000	12.485.200
16	Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Mts2	95	106.000	10.070.000
17	Envarillado bajo aberturas 2 de 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48	22.000	1.056.000
18	Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	15,4	238.000	3.665.200
19	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca	Mts2	246,6	266.000	65.595.600
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Mts2	194,5	32.000	6.224.000
21	Revoques de viga cumbrera y galeria de H° A°	Mts2	43,1	47.000	2.025.700
22	Revoques moldura lineal en balancines	ML	116,4	28.000	3.259.200
23	Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Mts2	172,5	38.000	6.555.000
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30cm	Mts2	172,5	141.000	24.322.500
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30cm	ML	100	79.000	7.900.000
26	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.385.000	4.155.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68m	Mts2	30,96	260.000	8.049.600
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento.arena)	ML	76,8	20.000	1.536.000
29	Pinturas de paredes a la cal.Base para latex (2 manos y lijado)	Mts2	194,5	19.000	3.695.500
30	Pintura de paredes revocadas al latex	Mts2	194,5	32.000	6.224.000
31	Pinturas de pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	27,8	30.000	834.000
32	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Mts2	43,1	33.000	1.422.300
33	Pintura de balancines con pintura sintetica	Mts2	30,96	34.000	1.052.640

Orlando G Cañiza

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

34	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Mts2	232	29.000	6.728.000
35	Pinturas de tejuelones con barniz	Mts2	217	30.000	6.510.000
36	Pinturas de puertas metalicas con pintura sintetica	Mts2	16,5	33.000	544.500
37	Pintura de tirantes y liston de boca de H° A° al latex	Mts2	143	30.000	4.290.000
38	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintetica	ML	64	28.000	1.792.000
39	Vidrios dobles de 4mm	Mts2	30,96	172.000	5.325.120
40	Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40cm	ML	64	79.000	5.056.000
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Mts2	34,8	87.000	3.027.600
42	Instalacion del tablero TS 10 de 20 AG	Unidad	36	127.000	4.572.000
43	Instalacion de tableros de comando TC	Unidad	36	118.000	4.248.000
44	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	112.000	2.688.000
45	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	30	98.700	2.961.000
46	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	18	98.700	1.776.600
47	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	98.700	2.368.800
48	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	36	98.700	3.553.200
49	Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Unidad	60	166.300	9.978.000
50	Alimentacion 4 x 6mm NYY al tablero existente	Metros	25	102.000	2.550.000
51	Artefactos fluorecentes de 3 x 40w	Unidad	6	233.000	1.398.000
52	Artefactos fluorecentes de 2 x 40w	Unidad	12	185.000	2.220.000
53	Artefactos fluorecentes de 1 x 40w c/fotocelula en galeria	Unidad	6	116.000	696.000
54	Tablero TS de 20 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	122.000	122.000
55	Tablero TC de 6 AG	Unidad	3	122.000	366.000
56	Tablero TCV para ventiladores	Unidad	3	108.000	324.000
58	Registro electrico de 40 x 40 x 70cm	Unidad	3	352.000	1.056.000
59	Rampa peatonal	Global	1	1.060.000	1.060.000
60	Construccion de Pizarron de cemento alizado y pintado con pintura para pizarron	Unidad	3	1.670.000	5.010.000
61	Limpieza final	Global	1	540.000	540.000
					306.938.680

Orlando Cañiza
Propietario
CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay

COMPAÑA DE CONSTRUCCIONES VIALES SRL

PLANILLA DE OFERTA

OBRA: Construccion de 200 mts Lineal de Cercado Perimetral-Esc. Bas. N° 4267 Potrero Ybate-Caazapa

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y Preparación del Lugar	Global	1	870.000	870.000
2	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
3	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	mts3	11,43	490.000	5.600.700
4	Muro de piedra bruta colocada	mts3	30,5	450.000	13.725.000
5	Nivelación de ladrillos	ML	200	40.000	8.000.000
6	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	420.000	3.360.000
7	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	100	74.000	7.400.000
8	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Mts2	300	31.000	9.300.000
9	Alambre de púa	ML	600,0	1.950	1.170.000
10	Alambre liso galvanizado Nº 9	ML	600,0	1.700	1.020.000
11	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
12	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
13	Limpieza final y retiro de materiales	Global	1	750.000	750.000
	TOTALES				**56.445.700**

Compañía de Construcciones Viales - S.R.L.

Cel. 0984- 972 938

Roque Cabañas
Representante

JM DISTRIBUIDORA S.A.

PLANILLA DE OFERTA

OBRA: Construccion de 200 mts Lineal de Cercado Perimetral-Esc. Bas. N° 4267 Potrero Ybate-Caazapa

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y Preparación del Lugar	Global	1	860.000	860.000
2	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
3	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	mts3	11,43	490.000	5.600.700
4	Muro de piedra bruta colocada	mts3	30,5	465.000	14.182.500
5	Nivelación de ladrillos	ML	200	41.000	8.200.000
6	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	420.000	3.360.000
7	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	100	76.000	7.600.000
8	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Mts2	300	32.000	9.600.000
9	Alambre de púa	ML	600,0	1.950	1.170.000
10	Alambre liso galvanizado Nº 9	ML	600,0	1.750	1.050.000
11	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
12	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.650.000	1.650.000
13	Limpieza final y retiro de materiales	Global	1	770.000	770.000
	TOTALES				**57.693.200**

Arnaldo Baeza
Representante
JM DISTRIBUIDORA S.A.
RUC: 80034259-3

CAÑIZA CONTRUCCIONES

PLANILLA DE OFERTA

OBRA: Construccion de 200 mts Lineal de Cercado Perimetral-Esc. Bas. N° 4267 Potrero Ybate-Caazapa

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y Preparación del Lugar	Global	1	870.000	870.000
2	Cartel de Obra de 1.2 x 2,00 mts	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
3	Losa de Hº para base de pilares de Hº prefabricado	mts3	11,43	490.000	5.600.700
4	Muro de piedra bruta colocada	mts3	30,5	470.000	14.335.000
5	Nivelación de ladrillos	ML	200	41.000	8.200.000
6	Poste de H° fabricado In situ para esquinero y portones	Unidad	8	430.000	3.440.000
7	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	100	77.000	7.700.000
8	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Mts2	300	32.000	9.600.000
9	Alambre de púa	ML	600,0	2.000	1.200.000
10	Alambre liso galvanizado Nº 9	ML	600,0	1.750	1.050.000
11	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
12	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
13	Limpieza final y retiro de materiales	Global	1	780.000	780.000
	TOTALES				**58.175.700**

Orlando Cañiza
Propietario

CAÑIZA
Construcciones
San Juan Nepomuceno - Paraguay