1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-9974	Replanteo y marcación	m2	39.60		
2	30191701-001	Obrador	gl	1.00		
3	82101502-003	Cartel de Obras	m2	3.00		
4	72131601-003	Cimiento PBC	m3	1.70		
5	30101717-001	Viga superior de HºAº	m3	3.00		
6	72131601-015	Pilar de Hº Aº 20 x 40	m	29.40		
7	72131601-003	Zapata 1,00x1,00x0,50	m3	2.18		
8	72101703-003	Muros de Nivelacion de 0,30cm	m2	6.80		
9	72102905-001	Relleno y Apisonado de interiores	m3	25.00		
10	72101704-001	Losa de HºAº	m3	3.1		
11	72102507-003	Aislacion de Paredes	m2	25.5		
12	72101703-003	Muros de Elevación 0,15cm para Revocar	m2	90.2		
13	72131601-005	Envarillado Bajo Aberturas 2 /8 por hilada (dos hiladas)	m	27.3		
14	72101607-006	Revoques de Paredes Interior y Exterior a una capa	m2	162.5		
15	72131601-008	Revoque de losa	m2	85.4		
16	72102508-003	Revestimiento - De azulejo	m2	22.4		
17	72131601-009	Contra piso	m2	37.6		
18	72131601-009	Piso en Área Administrativa	m2	37.6		
19	72131601-009	Piso carpeta de nivelacion	m2	37.60		
20	72101607-005	Zocalo	m	19.0		
21	72131601-010	Provisión e Instalación de aberturas, según especificaciones técnicas.	un	9.0		
22	72131601-010	Provisión e Instalación de aberturas, según especificaciones técnicas.	un	2.0		
23	72102401-002	Pintura al latex de paredes y pilares (interior y exterior)	m2	162.50		
24	72131601-012	Pintura de techo	m2	51.5		
25	72102401-003	Pintura de Aberturas	m2	6.9		
26	72131601-001	Instalación electrica s/ diseño	gl	1.0		
27	72102201-003	Construccion e instalaciones electricas- Artefactos electricos s/ diseño	gl	1.0		
28	72141121-001	Instalaciones sanitarias- Agua corriente	gl	1.0		
29	72101510-007	Camara séptica tipo de 1,50 x 3,00	un	1.0		
30	72102303-002	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1.0		
31	72101510-007	Camara de inspección	gl	1.0		
32	72131601-011	Provisión e instalación de artefactos con griferias (mingitorio, inodoro, lavatorios tipo pedestal y mesada de granito con bacha de acero inoxidable	gl	1.00		

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. Nº 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551

33	72131601-005	Guarda obra con cordon de ladrillo revocado	m2	33.00		
34	72131601-013	Trabajos de limpieza final	gl	1.00		
				Total General		

2.- PLANOS

Los planos de la obra se adjuntan en el SICP como Anexo_I_planos respectivamente en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551