item	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad de medida	precio total
1	72131601-001	construcciones e instalaciones eléctricas	1	unidad global	
Nº	***Descripción***	***Cantidad***	***Un***	***P. Unitario***	***Total***
1.1	Replanteo y marcación	80,23	m2		
1.2	Cimiento de PBC (medidas según el plano)	9,67	m3		
1.3	Nivelación 0,30 con ladrillo común	1,63	m2		
1.4	Nivelación 0,45 con ladrillo común	6,75	m2		
1.5	Encadenado inferior de hormigón armado	1,93	m3		
1.6	Encadenado superior de hormigón armado	1,38	m3		
1.7	Viga de H°A°	1,30	m3		
1.8	Dado de H°A°	0,99	m3		
1.9	Losa de H°A°	0,12	m3		
1.10	Elevación de ladrillo 0,30 visto	120,23	m2		
1.11	Elevación de ladrillo 0,30 revocado	17,00	m2		
1.12	Pilar de 0,45x0,45 de ladrillo común visto con nuc. de H°	1,47	m3		
1.13	Techo cerámico, con tirantes de Hº Aº	97,00	m2		
1.14	Envarillado sobre aberturas	14,40	ml		
1.15	Revoque Paredes interior y viga	17,50	m2		
1.16	Sardinel de ladrillos	6,00	ml		
1.17	Contrapisos esp. 7 cm	72,00	m2		
1.18	Piso tipo calcáreo	72,00	m2		
1.19	Zócalo tipo calcáreo	38,50	ml		
1.20	Piso de hormigón para rampa para discapacitados	4,29	m2		
1.21	Pizarrón	1,00	un		
1.22	Aberturas (Balancín de metal)	7,00	un		
1.23	Provisión y colocación de vidrios	17,64	m2		
1.24	Puerta tipo metálico	1,00	un		
1.25	Pintura en revoques	17,50	m2		
1.26	Limpieza y pintura de ladrillo visto con silicona	120,23	m2		
1.27	Pintura de techo	97,00	m2		
1.28	Pintura de aberturas	1,00	gl		
1.29	Piso de baldosón (guarda Obras)	30,76	m2		
1.30	Nivelación 0,15 con ladrillo común	38,20	ml		
1.31	Instalación Eléctrica (como indica el plano)	1,00	gl		
1.31	Cartel de Obra	1,00	gl		
1.32	Limpieza final de la Obra	1,00	gl		

Plano

Por una cuestión técnica y por las dimensiones de los planos los planos están anexadas en el sistema y podrán ser bajados del www.dncp.gov.py en el icono de planos y planillas, asimismo, en la oficina de la UOC se otorgaran copias de las mismas sin costo para cualquier interesado que pueda solicitar.