Gobernación del II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro del Ycuamandyyú
Tel: (042) 222.792/222.517/222.495

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: REFACCION Y AMPLIACION PUESTO SALUD
LOCAL: PUERTO YVAPOBO-DISTRITO SAN PEDRO YCUAMANDYJU
SUPERFICIE: 46.2 M2

Nº	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	CIMIENTO PBC	M3	7.08		
2	DEMOLICION MURALLA FRONTAL EXISTENTE	GL	1		
3	MURO NIVELACION 0.30	M2	7.08		
4	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL	M3	13.9		
5	VIGA CADENA INF.HºAº	ML	23.6		
6	AISLACION HORIZONTAL	ML	23.6		
7	MAMP.LAD.COMUN 0.15	M2	92		
8	VIGA CADENA SUP.HºAº	ML	23.6		
9	TECHO TEJAS CON TEJUELONES	M2	52.8		
10	REVOQUE INTERIOR	M2	110.5		
11	REVOQUE EXTERIOR	M2	73.6		
12	CONTRAPISO CASCOTES	M2	46.2		
13	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	46.2		
14	ZOCALO CALCAREO	ML	38.8		
15	ABERTURAS METALICAS	M2	3.6		
16	VIDRIOS	GL	1		
17	ABERTURAS MADERA	GL	1		
18	INST.ELECTRICA	GL	1		
19	PINTURA EN GENERAL	GL	1		
20	ABRIR VANOS PARA COLOCAR ABERTURAS	GL	1		
TOTAL GENERAL GS.					