LOTE III - PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

PROYECTO: **2 Aulas, SS HH y Muralla - Colegio Héroes del Chaco – Loma Plata**
UBICACIÓN: **Loma Plata - Boquerón**
PROFESIONAL:
DIRECCIÓN:

ITEM	Codigo de Catalogos	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	195		
2	72131601-002	Excavación para zapatas, cota fundación : 0,8 m	m3	81		
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	40		
		FUNDACION				
4	72131601-002	Zapatas Corridas de H°A°: 0,60 x 0,25 m. Armaduras longitudinales: 4 var. de 8 mm, transversales 1 var.de 6 mm c/30 cm. Recubrimiento mínimo: 5 cm	ml	168		
		MAMPOSTERIAS				
5	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30m ladrillos comunes	m2	101		
6	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m, de ladrillo cer. hueco 3 agujeros, visto una cara	m2	314		
7	72131601-005	Mampostería de 0,15 m, ladrillos ceramicos	m2	193		
		TECHO				
8	72131601-007	Techo de estructura de madera con chapas galvanizadas Nº 24, sobre tirantes de madera de 2"x5", aleros de 1,00 m. Incluye pilares galv. 3"	m2	355		
		AISLACIONES				
9	72131601-006	Aislación horizontal y vertical, d=45 cm , con revoque impermeable de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido	ml	168		
		REVOQUES				
10	72131601-008	Revoque de pared interior 1 capa interior 1:4:16	m2	727		

11	72131601-008	Revoque de pared exterior y mochetas con hidrófugo	m2	42		
		REVESTIMENTO Y PISOS				
12	72131601-009	Contrapiso de cascotes, e=10 cm	m2	268		
13	72131601-009	Piso cerámico PEI 4, incluye zócalos en el interior	m2	180		
14	72131601-009	Alisada de cemento, en galerias, guardaobra, caminero	m2	187		
15	72131601-009	Azulejos blancos 0,15 x 0,15 m, h=2,10 m	m2	176		
16	72131601-009	Guarda perimetral de color de 8 a 10 cm de ancho	ml	82		
		CARPINTERIAS				
17	72131601-010	Ventana tipo balancin: 1,00 x 0,60 m.	unid.	8		
18	72131601-010	2,00 x 1,30 m.	unid.	8		
19	72131601-010	Puerta de madera tipo enchapada (placa) 0,8 x 2,1 m	unid.	2		
20	72131601-010	0,9 x 2,1 m	unid.	2		
21	72131601-010	Puerta de madera tipo enchapada (placa) 0.6 x 1,8 m	unid.	21		
22	72131601-010	Mastiles de caño galvanizado de 3", longitud total 6 m	unid.	2		
		VIDRIOS				
23	72131601-010	Vidrios: translúcidos (tipo inglés) y transparentes 3 mm	m2	30,4		
		PINTURAS				
24	72131601-012	De pared al látex interior, sin enduído	m2	304		
25	72131601-012	De pared al látex exterior , sin enduído	m2	42		
26	72131601-012	De pared vista con silicona	m2	296		
27	72131601-012	Pintura al esmalte sintético en balancines	m2	51,2		
28	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	m2	37		
		INSTALACIÓN SANITARIA				
29	72131601-011	Lavatorio con pedestal, blanco, Incepa o similar	unid.	10		
30	72131601-011	Inodoro blanco, Incepa o similar	unid.	17		
31	72131601-011	Mingitorio blanco	unid.	5		
32	72131601-011	Ducha agua fria	unid.	4		
33	72131601-011	Instal. agua fría: PVC blanco 3/4”, ramales 1/2”	GL	1		
34	72131601-011	Griferias p/ agua fría FV o simil.de proc. brasilera	GL	1		
		INSTALACIÓN ELECTRICA (con cableado)				
35	72131601-001	Tablero seccional	unid.	2		
36	72131601-001	Llaves TM adecuada tipo europea	unid.	3		
37	72131601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 2X40w (Electrónico)	unid.	14		
38	72131601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 1X40w (Electrónico)	unid.	6		
39	72131601-001	Ventiladores de techo	unid.	4		

40	72131601-001	Llaves de 1 punto	unid.	4		
41	72131601-001	Llaves de 2 puntos y toma	unid.	4		
42	72131601-001	Acometida 4 mm , hasta 40 m, entr. frente al tabl.	GL	1		
		DESAGUES				
		Desague Pluvial:				
43	72102304-005	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	4		
44	72102304-005	Canaletas Galvanizadas, desarr.= 40 cm	ml	57		
45	72102304-005	Caños 100 mm de diametro, incluye. bajada	ml	44		
		Desague Cloacal:				
46	72131604-006	Pozo ciego	unid.	1		
47	72131604-006	Cámara séptica: 1,00 x 1,60 x 1,20 m	unid.	1		
48	72131604-006	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	4		
49	72131604-006	R.P.S. 15 X 15 cm	unid.	6		
50	72131604-006	Caños PVC 100 mm de diametro	ml	38		
		CIELO RASO				
		Cieloraso de madera machihembrada, con aislación				
		térmica tipo dural foil , o similar, por debajo de la chapa				
51	72131601-015	galvanizada, incluye barnizado mate.	m2	100		
52	72131601-005	Envarillado de mamposteria	ml	168		
		MURALLA				
53	72131601-003	Excavacion para cimiento: 0,50 x 0,50 m	m3	18,5		
54	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	ml	74		
55	72131601-003	Pilares de ladrillo visto a 4 caras, 45 x 45 cm, altura 2 m	unid.	8		
56	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 m, ladrillos comun.	m2	30		
		Mamposteria de elevación de 0,15 m, ladrillos cerámi-				
57	72131601-005	cos de 3 agujeros, visto una cara, altura 40 cm	m2	25		
58	73121602-008	Pilares de caño galvanizado de 3" de diametro, 2,50 m	unid.	16		
		Alambre romboidal galv.de 2" x 2**",** fijada con planchuela				
		de 1" x 1/8 " perforada y soldada al bastidor (de tres				
		niveles) de caño galv. de 2 ", macizada a los pilares				
		de ladrillo visto.	m2	96,6		
59	73121602-008	Portones, idem detalle item precedente, con pasador				
60	73121602-008	inferior y portacandados, de 2,00 m de altura	m2	10		
		Pintura para galvanizado: bastidores y plancuelas de				
61	72131601-012	fijación del alambre tejido a los mismos	GL	1		
					Total	