MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telefono Nº: 0677 210 200
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA Nº 01/13

Itakyry, 07 de agosto de 2.013

Señores:

Teléfono:

Presente

Por medio de la presente se pone a conocimiento de todos los potenciales Oferentes interesados en el presente proceso de licitación LA MODIFICACION de la fecha y hora de entrega y apertura de sobres debido a que no se ha contado con la cantidad mínima de oferentes para el acto de apertura de sobres según consta en el Acta de prórroga y se procedió a devolver el sobre cerrado al oferente y en consideración a lo que expresa el Art. 34 inc. c) de la Ley 2.015/03 de "Contrataciones Públicas", y la MODIFICACION de la planilla de computo métrico de la Carta de Invitación y la Proforma de Contrato debido a un error involuntario por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones para la Contratación Directa N° 13/2013 "HABILITACION DE CAMINO EN EL Bº SANTO DOMINGO" I.D. N° 262.718 Expediente N° 326234.

En base a lo expuesto precedentemente se establece las siguientes modificaciones:

➢ MOFIFICACION DE FECHA Y HORA PARA LA ENTREGA Y APERTURA DE OFERTAS:

* Fecha Entrega Ofertas: martes 13 de agosto de 2.013 hasta las 07:05 Hs.
* Fecha Apertura Ofertas: martes 13 de agosto de 2.013 a las 07: 35 Hs.

➢ NUEVA PLANILLA DE COMPUTO METRICO PARA CARTA DE OFERTA Y PROFORMA DE CONTRATO:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unid. de Medida	Precio Unitario (Con IVA)	Precio Total (Con IVA)
1	72131701-016	**HABILITACION DE CAMINO**	1,00	GL		
1.1		Desbroce de terreno, h= 30 cm, (topadora, motoniveladora), ancho total de 7 mts, incluye destronque., L=215 mt	1.500,00	m2		
1.2		Carga de tierra arcilla roja compactada, ancho =5 m, largo= 60 ml, altura variable de 1,0 a 1,5 m	400,00	m3		
1.3		Cuneteado lateral de camino, largo = 307 ml x ambos lados, profundidad= 1,3 mt . Ancho=1,0 m	400,00	m3		
TOTAL						

Atte.

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
ITAKYRY Cuna de Paraguayidad
COORDINACION U.O.C.

.....
Sr. Victor Hugo Denis Denis
Coordinador de la **UOC**