MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Juntos por una mejor La Colmena"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PUNTO 1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 01: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AULAS ESCUELA BASICA Nº 906 SAN FRANCISCO DE ASIS

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72102802-003**	**Restauracion de aulas**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obras	gl	1,00		
1.2	Remosion de Tirantes con Recuperacion	m2	32,00		
1.3	Demolicion de Pared	m2	120,00		
1.4	Envarillado de Pared	m	120,00		
1.5	Piso en un 25% del total previo retiro del que estuviese en mal uso	m2	5,00		
1.6	Reponer tirantes nuevos	m2	8,00		
1.7	Tejuelon y teja ceramica tipo español	m2	32,00		
1.8	Vidrios Dobles	m2	7,00		
1.9	Pintura Al làtex con color en paredes y pilares (interior/exterior)	m2	577,60		
1.10	Pintura Techo con esmalte (tejuelones, tirantes, viga de galeria, cumbrera) con barniz sintètico	m2	32,00		
1.11	Pintura Puertas de madera con barniz sintètico	m2	26,00		
1.12	PinturaCanaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m	82,00		
1.13	Instalaciones electricas con cambio de cableados, fichas, artefactos, sisetma de ventilacion en cada aula según Especificaciones Tecnicas M.E.C. (materiales y mano de obra)	gl	1,00		
1.14	Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 4ocms	m	82,00		
1.15	Limpieza Final	m2	254,00		
	TOTAL LOTE 01				

LOTE 02: CONSTRUCCION DE VEREDA EN LA ESCUELA BASICA Nº 128 PARAGUAY JAPON

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72101703-002**	**Construcción de acera o vereda**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de obras	un	1,00		
1.2	Replanteo de obras	gl	1,00		
1.3	Colchon de arena lavada e:10cm	m3	18,00		
1.4	Piso tipo adoquinado	m2	110,00		
1.5	Limpieza Final	m2	110,00		
	TOTAL LOTE 01				
	TOTAL LOTE 01 Y LOTE 02				

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 466551

PUNTO 2: PLANO

El plano del Lote 01 y Lote 02 esta como Anexo I en el SICP de planos del portal de contrataciones en formato pdf.

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. N° 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 466551