"Colocación de Techo en Aulas de la Filial de Coronel Bogado"				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**U.M.**	**Cantidad**
1	**72131601-002**	**PREPARACION DE OBRA**		
1.1		Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	gl	1,0
1.2		Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinílica con Estructura Metálica y Soporte según diseños	gl	1,0
2	**72103003-001**	**SERVICIO DE DEMOLICION**		
2.1		Retiro de tejas coloniales sin recuperación	m2	378,0
2.2		Retiro de Canaleta de chapa	gl	1,0
2.3		Retiro de cielo raso de madera	m2	45,0
2.4		Retiro de alfagias de madera	gl	1,0
3	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**		
3.1		Techo de chapa Chapa Trapezoidal Galvanizada Nº 26 sobre estructura existente	m2	378,0
3.2		Cumbrera Caballete de Chapa Galvanizada	ml	33,0
3.3		Liston Alfajias de madera igual al existente	gl	1,0
3.4		Aislación con membrana de polietileno expandido aluminizado dos caras de 10 mm.	m2	190,0
4	**72152605-001**	**Servicio de instalación y reparación de cielorrasos**		
4.1		Cielorraso de madera de machimbre sobre estructura de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias)	m2	45,0
5	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**		
5.1		Limpieza final de obra	un	1,0