MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Intendencia

Pa´i Arzamendia y San Isidro Telefax 0554 250 336

Itapé, 28 de noviembre de 2014

ADENDA N° 01

A la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2014, ID N° 282.265 para "Construcciones varias en dos plazas de la ciudad de Itapé"

Señores:
OFERENTES

A través de la presente, se modificada la cantidad del Ítem 14.4 y se agrega el Ítem 14.6 correspondientes al lote 2 de la Planilla de Precios, quedando de la siguiente manera. (las modificaciones se resaltan en negrita)

LOTE 2: CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA PLAZA "DULCE NOMBRE DE JESUS"

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72102601-001	Pergolado de entrada con entubado	Unidad	3,00		
2	73121602-002	Portón de Entrada de vehículos de 3 m.	Unidad	1,00		
3	72102304-005	Canal revestido de ladrillo de 0,90	ml	85,00		
4	72102304-005	Canal a cielo abierto de 0,80 cm	ml	120,00		
5	72131701-023	Caminero de Hormigón de 1,5 de ancho	m2	600,00		
6	72102304-005	Cañería de desagüe de 150 mm.	ml	36,00		
7	72102304-005	Cañería de desagüe de 100 mm.	ml	24,00		
8	72102304-005	Registro de 0,30 x 0,30 con rejilla	Unidad	5,00		
9	72101703-007	Tejido de 1,5 de alto con postes de madera	ml	430,00		
10	72101607-005	Zócalo de hormigón bajo tejido 0,15 x 0,20	ml	430,00		
11	72101703-007	Tejido de 5m de altura detrás del arco	m2	35,00		
12		Juegos infantiles	---	---		
12.1	70111713-999	Hamacas	Unidad	2,00		
12.2	70111713-999	Sube y Baja	Unidad	1,00		
12.3	70111713-999	Tobogán	Unidad	2,00		
12.4	70111713-999	Castillo	Unidad	1,00		
13		Iluminación	---			
13.1	70111713-997	Tipo Alumbrado Público	Unidad	8,00		
13.2	70111713-997	Tipo Farola	Unidad	6,00		
14	72131601-9986	Construcción de cancha sintética 15 x 30 metros	---	---		
14.1		Césped sintético 40 mm color verde	m2	450,00		

MUNICIPALIDAD DE ITAPE • INTENDENCIA •

14.2		Césped sintético 40 mm color blanco	m2	115,00		
14.3		Base especial de piedra triturada de 8 cm de espesor, compactada y con riego de emulsión de asfalto	m2	460,00		
14.4		Red perimetral de polipropileno	m2	**600,00**		
14.5		Arco de caño de 2,5" con redes	Unidad	2,00		
14.6		**Provisión y colocación de 4 postes de H° de 9m de altura con 2 proyectores de 400W cada uno. Incluye instalación y tablero de comando.**	**Global**	**1,00**		
15	70111713-998	Banco de Material de 1,5 x 0,40 x 0,50	Unidad	24,00		
16	70111713-9997	Basurero con Cartel	Unidad	6,00		
17	70111503-001	Poda de Arboles	Global	1,00		
18	82101502-007	Cartel	Unidad	3,00		
19	72131601-013	Limpieza final de la obra	Global	1,00		
					TOTAL LOTE 2:	

MUNICIPALIDAD DE ITAPE • INTENDENCIA

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Encargado de la UOC