PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República del Paraguay

Asunción, 24 de Mayo de 2010

ADDENDA Nº 3

AL

LLAMADO Nº 08/2010

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLOVÍA DENTRO DEL PARQUE ÑU GUASU

Por la presente se informa que se han introducido las siguientes modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de la referencia.

PARTE 2 – OBRAS REQUERIDAS

SECCIÓN V. ALCANCE DE LAS OBRAS

5.- Lista Estimada de Cantidades

COMPUTO METRICO
El Cómputo métrico indicado en la Addenda N° 2 debe ser sustituido por el siguiente:

OBRA: CICLOVIA INTERIOR EN EL PARQUE ÑU GUASU

CIRCUITO N° 1 CICLOVÍA PARQUE ÑU GUASÚ (Puente de ferrocarril)

IT	RUBROS	CÓDIGO/ CATALOGO	UN	CANT:	P. UNITARIO IVA Incluido	P. TOTAL IVA Incluido
1	**Relleno y compactación**	**72102905-001**				
	Replanteo, Marcación y movilización		un	1.00		
	Relleno con suelo seleccionado (95% proctor)		m3	2,000.00		
	Traslado de bebederos y bancos (incluye reubicación de los mismos)		un	1.00		
2	**Piso**	**72131601-009**				
	Pista de pavimento de H° (fck 200, espesor 10 cm) con juntas		m2	7,500.00		
	Pavimento de H° (fck 200, espesor 5 cm)		m2	350.00		
	Empastado tipo cabayú en panes		m2	7,000.00		
	Ensanche de puente existente		un	1.00		
	Caseta de control (según diseño) adyacente a puente		m2	33.00		
3	**Limpieza General**	**76111702-001**	un.	1.00		
	Limpieza y desmovilización		un	1.00		
					Total Circuito N° 1	

CIRCUITO N° 2 CICLOVÍA PARQUE ÑU GUASÚ (Avda. Madame Lynch)

IT	RUBROS	CÓDIGO/ CATALOGO	UN	CANT	P. UNITARIO IVA Incluido	P. TOTAL IVA Incluido
1	**Relleno y compactación**	**72102905-001**				
	Replanteo, Marcación y movilización		un	1.00		
	Excavacion no clasificada (zanjas, trocos y resto de materiales)		m3	500.00		
	Excavación para lagos entre senderos MTB		m3	4,000.00		
	Relleno con suelo seleccionado,(95% proctor) Incluye Desbroce de capa vegetal		m3	4,500.00		
2	**Piso**	**72131601-009**				
	Pista exterior pavimento de H° (fck 200, espesor 10 cm) con juntas de 6 mts. de ancho		m²	5,700.00		
	Pista para MTB (6 mts. de ancho) con una capa de ripio de 5 cm. Se deberá considerar que la misma será de topogafía modificada		m²	8,000.00		
	Empastado tipo cabayú en panes 3mts. de cada lado de la pista de H°		m²	5,700.00		
3	**Limpieza General**	**76111702-001**	un.	1.00		
	Limpieza y desmovilización		gl	1.00		
					Total Circuito N° 2	

TOTAL GENERAL CIRCUITOS 1 + 2 _____

Son Guaraníes:

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Obras Públicas.

ABOG. PRISCILIANO A. SANDOVAL, Director
Unidad Operativa de Contratación