Municipalidad de Fernando de la Mora

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratación directa ID Nro. 419.967 "CONSTRUCCIÓN DE SSHH TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES ESC. BAS, Nº 665 FORTIN NANAWA:

fecha, 19/10/2022

adenda 1

QUEDA COMO SIGUE LA PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-013	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1
2	72131601-9974	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	27,1
3	72103004-001	Excavacion y carga de cimineto con PBC	Metros cúbicos	9
4	72131601-004	Encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,9
5	72101703-003	Muro de nivelacion de 0.30 cm	Metros cuadrados	11
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2
7	72131601-006	Aislacion de paredes	Metros cuadrados	5,5
8	72101703-003	Muro de elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	63
9	72101703-003	Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64
10	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,64
11	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43
12	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135
13	72131601-008	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

14	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10cms	Metros cuadrados	22,5
15	72131601-009	piso mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metros cuadrados	22,5
16	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm çms	Metro lineal	2,6
17	72102602-008	Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1
18	72102602-008	Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2
19	72102602-008	Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4
20	72102602-008	Ventana balancines	Metros cuadrados	3,17
21	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapsio	Metros cuadrados	13,5
22	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1
23	72131601-008	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18
24	72131601-012	Pintura de paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63
25	72131601-012	Pintura de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63
26	72131601-012	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16,2
27	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,17
28	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (liimpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y Patinal D)	Metros cuadrados	50,64
29	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37
30	72131601-012	Pinturas de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	23,5
31	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5
32	72102508-003	Revestimiento de azulejos de 0.15 x 0.15 cm	Metros cuadrados	82
33	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	3,17
34	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	17,5

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

35	72131601-001	Instalacion tablero Ts de 3AG	Unidad Medida Global	2
36	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10
37	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10
38	72102201-003	Tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1
39	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1
40	72131601-011	Camara septica tipo 3 de 1.50 x 3.00 incluye cañeria externa y registros segun plano general	Unidad Medida Global	1
41	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3.00	Unidad	1
42	70111713-998	Servicio de provision de bancos (barra de asiento)	Unidad	2
43	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1
44	72153507-003	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1
45	72131601-002	Preparacion de Obra (Obrador para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1
46	82101502-004	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1.00 X 2.00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25X25)M, BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRINGULARES DE 15 CM., ALTURA 4.00 M	Unidad Medida Global	1

SE HA REALIZADO LA MODIFICACION EN EL SICP

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC