PARAGUAY TODOS Y TODAS

ANNP Rumbo a un Puerto Nuevo

El Paraguayo Independiente y Colón

"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011"

Asunción, 28 de agosto de 2012

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
MESA DE ENTRADA
EXP Nº. 0011912
FECHA 28 AGO 2012
FOJAS 05
Víctor Perloni
Mesa de Entrada
DNCP

Señor
Ing. Douglas Boneto Bonzi – Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En el marco de la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 12/2012 "Adquisición de Basculas para las distintas Terminales de la ANNP". Exp. N° 322.713 ID 236463, a los efectos de solicitar el levantamiento de la suspensión del llamado de referencia, para de esa forma poder continuar el proceso correspondiente.

En espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlo.

Atentamente.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

SR. RICHARD ZARACHO MORAN
Coordinador General
Unidad Operativa de Contratación
Administración Nacional de Navegación y Puertos

(1)uno

PARAGUAY TODOS Y TODAS

ANNP Rumbo a un Puerto Nuevo

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS - PARAGUAY

El Paraguayo Independiente y Colón

"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011"

ADENDA N° 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2012
"ADQUISICION DE BASCULAS PARA LAS DISTINTAS TERMNALES DE LA ANNP""

Asunción, 28 de agosto de 2.012.-

Señores
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en el citado proceso licitatorio, a fin de comunicarles las siguientes modificaciones.

1. *El calendario queda de la siguiente manera:*

Visitas al Sitio de Obra	
Terminal de Pedro Juan Caballero	31/08/2012 desde las 08:00hs hasta las 11:00hs
Terminal de Encarnación	3/09/2012 desde las 08:00hs hasta las 11:00hs
Terminal de Ciudad del Este	04/09/2012 desde las 08:00hs hasta las 11:00hs
Recepción de Sobres	07/09/2012 hasta las 08:00
Apertura de Sobres	07/09/2012 a las 08:30

La ANNP solicita a los potenciales oferentes la visita al sitio de obra por la necesidad de conocer la ubicación exacta en donde debe ser instalada la Bascula, se expedirá una Constancia de dicha visita a todos los Potenciales Oferentes.
Todo oferente que no cuente con esta Constancia deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada que conoce el sitio de obra con toda la información necesaria a efecto de preparar la oferta y celebrar el contrato.

2. ***En el PBC esta redactado de la siguiente manera.***
ESPECIFICACIONES TECNICAS. PARA EL LOTE 1, 2 y 3

Ítem	Nombre de los Bienes	ESPECIFICACIONES TECNICAS
BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD		
1	**TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO, ENCARNACION Y CUIDAD DEL ESTE**	Bascula para pesaje de camiones del tipo full electrónica con plataforma en hormigón armado FCK 240kg/cm2, de 21 metros de largo montada sobre estructura conformada por vigas laterales de acero de gran porte diseñadas para soportar alto flujo de camiones; debe incluir todos los trabajos de obras civiles, incluyendo estudio de suelo , excavaciones, diseño según necesidades y construcción de cimientos y zapatas de fundación, trabajos de rellenos y construcción de bandas de acceso y salida; debe incluir la provisión e instalación de celdas de cargas digitales o analógicas tipo blindadas acorde a la capacidad de la bascula con conductores y conexiones instalados dentro de caños y cajas de conexiones metálicas respectivamente con sistema de protección contra descargas atmosféricas individuales para cada celda; debe incluir la provisión e instalación de un indicador electrónico de pesaje con Display de seis dígitos división mínima de 10 kgs. Con salida bidireccional RS232 y manuales de operación y de configuración, un computador con todos los accesorios qu e incluya una PC actualizada, monitor LCD de 17", Mouse, teclado, impresora de Tickets, UPS, estabilizador de tensión, conexiones; software con sistema operativo actual con licencia, sistema de pesaje de camiones con capacidad para operaciones de control de pesaje, configuraciones de pesajes únicos y dobles, impresión de ticket según necesidades, elaboración de informes y provisión de manuales de operación y configuración del programa.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS - Unidad Operativa de Contratación

(2) dos

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS. PARA EL LOTE 1, 2 y 3

Ítem	Nombre de los Bienes	ESPECIFICACIONES TECNICAS
		BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD
1	**TERMINAL PORTUARIA DE PEDRO JUAN CABALLERO, ENCARNACION Y CUIDAD DEL ESTE**	Bascula para pesaje de camiones del tipo full electrónica con plataforma en hormigón armado FCK 240kg/cm2, de 21 metros de largo montada sobre estructura conformada por vigas laterales de acero de gran porte diseñadas para soportar alto flujo de camiones; *el ancho de la plataforma debe tener medidas estándar o sea 3 metros, pudiendo ser tolerados una diferencia de +10%* debe incluir todos los trabajos de obras civiles, incluyendo estudio de suelo , excavaciones, diseño según necesidades y construcción de cimientos y zapatas de fundación, trabajos de rellenos y construcción de *rampas* de acceso y salida; debe incluir la provisión e instalación de celdas de cargas digitales o analógicas tipo blindadas acorde a la capacidad de la bascula con conductores y conexiones instalados dentro de caños y cajas de conexiones metálicas respectivamente con sistema de protección contra descargas atmosféricas individuales para cada celda; debe incluir la provisión e instalación de un indicador electrónico de pesaje con Display de seis dígitos división mínima de 10 kgs. Con salida bidireccional RS232 y manuales de operación y de configuración, un computador con todos los accesorios que incluya una PC actualizada, monitor LCD de 17", Mouse, teclado, impresora de Tickets, UPS, estabilizador de tensión, conexiones; software con sistema operativo actual con licencia, sistema de pesaje de camiones con capacidad para operaciones de control de pesaje, configuraciones de pesajes únicos y dobles, impresión de ticket según necesidades, elaboración de informes y provisión de manuales de operación y configuración del programa.

2. ***En el PBC esta redactado de la siguiente manera.***
ESPECIFICACIONES TECNICAS. PARA EL LOTE 4

Ítem	Nombre de los Bienes	ESPECIFICACIONES TECNICAS
		BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD
1	**TERMINAL PORTUARIA CIUDAD DEL ESTE PARA LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE YA EXISTENTE**	Bascula para pesaje de camiones del tipo full electrónica con plataforma en hormigón armado FCK 240kg/cm2, de 20 metros de largo por 3 metros de ancho montada sobre estructura conformada por vigas laterales de acero de gran porte diseñadas para soportar alto flujo de camiones; debe incluir todos los trabajos de obras civiles con el mejoramiento de capacidades de las zapatas y cimientos de fundación; debe incluir la provisión e instalación de celdas de cargas digitales o analógicas tipo blindadas acorde a la capacidad de la bascula con conductores y conexiones instalados dentro de caños y cajas de conexiones metálicas respectivamente con sistema de protección contra descargas atmosféricas individuales para cada celda; debe incluir la provisión e instalación de un indicador electrónico de pesaje con Display de seis dígitos división mínima de 10 kgs. Con salida bidireccional RS232 y manuales de operación y de configuración, un computador con todos los accesorios que incluya una PC actualizada de marca reconocida , monitor LCD de 17", Mouse, teclado, impresora de Tickets, UPS, estabilizador de tensión, conexiones; software con sistema operativo actual con licencia, sistema de pesaje de camiones con capacidad para operaciones de control de pesaje, configuraciones de pesajes únicos y dobles, impresión de ticket según necesidades, elaboración de informes y provisión de manuales de operación y configuración del programa y un sistema automático de desagote de fosa mediante bomba eléctrica sumergible de 75 A 1 Hp de potencia incluyendo

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS · Unidad Operativa de Contratación

		la instalación eléctrica y de cañerias. *Detalle*

QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS. PARA EL LOTE 1, 2 y 3

Ítem	Nombre de los Bienes	ESPECIFICACIONES TECNICAS
		BASCULA DE PESAJE DE CAMIONES DEL TIPO FULL ELECTRONICA DE 80 TONELADAS DE CAPACIDAD
1	**TERMINAL PORTUARIA CIUDAD DEL ESTE PARA LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE YA EXISTENTE**	Bascula para pesaje de camiones del tipo full electrónica con plataforma en hormigón armado FCK 240kg/cm2, de 20 metros de largo por 3 metros de ancho montada sobre estructura conformada por vigas laterales de acero de gran porte diseñadas para soportar alto flujo de camiones; *debe ser montada en fosa de 8 apoyos ya existente*; debe incluir todos los trabajos de obras civiles con el mejoramiento de capacidades de las zapatas y cimientos de fundación; debe incluir la provisión e instalación de celdas de cargas digitales o analógicas tipo blindadas acorde a la capacidad de la bascula con conductores y conexiones instalados dentro de caños y cajas de conexiones metálicas respectivamente con sistema de protección contra descargas atmosféricas individuales para cada celda; debe incluir la provisión e instalación de un indicador electrónico de pesaje con Display de seis dígitos división mínima de 10 kgs. Con salida bidireccional RS232 y manuales de operación y de configuración, un computador con todos los accesorios que incluya una PC actualizada de marca reconocida , monitor LCD de 17", Mouse, teclado, impresora de Tickets, UPS, estabilizador de tensión, conexiones; software con sistema operativo actual con licencia, sistema de pesaje de camiones con capacidad para operaciones de control de pesaje, configuraciones de pesajes únicos y dobles, impresión de ticket según necesidades, elaboración de informes y provisión de manuales de operación y configuración del programa y un sistema automático de desagote de fosa mediante bomba eléctrica sumergible de 75 A 1 Hp de potencia incluyendo la instalación eléctrica y de cañerías.

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Unidad Operativa de Contratación

.....
SR. RICHARD ZARACHO MORAN
Coordinador General
Unidad Operativa de Contratación
Administración Nacional de Navegación y Puertos