1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion de los Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	76111702-001	Limpieza previa	gl	1.0		
2	82101502-004	Trabajos preliminares - Cartel de Obras	gl	1.0		
3	72103003-001	Demolicion De techos sin recuperacion	m2	233.0		
4	72103003-001	Demolicion De piso y zocalo	m2	12.0		
5	72103003-001	Demolicion De revoques	m2	12.0		
6	72103003-001	Retiro de Instalación eléctrica	gl	12.0		
7	72131601-007	Tejuelon y teja ceramica español	m2	86.5		
8	72131601-008	Revoques y Retoque en areas faltantes	m2	18.4		
9	72131601-009	PISOS -De Baldosas Calcáreas 20x20	m2	2.0		
10	72101607-005	ZOCALOS - zocalo calcareo	m2	3.4		
11	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal acustico sobre estructura metalica recubierto con tratamiento de pintura antioxido	m2	233.6		
12	72131601-009	Piso ceramica antideslizante	m2	19.0		
13	72101607-005	Zocalo ceramico	m	28.0		
14	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES -De paredes y pilares a la cal	m2	284.3		
15	72131601-012	Pintura al Látex Interior/exterior	m2	354.4		
16	72102401-003	Pintura de aberturas de madera	m2	58.3		
17	72102401-003	Pintura De aberturas metálicas	m2	32.3		
18	72102401-003	Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m	92.6		
19	72101607-9997	Pintura varios de pizarrones	m2	12.9		
20	72131601-012	De tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	m2	129.5		
21	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	116.8		
22	72131601-010	Aberturas Metálicas - Puerta 1.20 x 2.10 marco 0.15	un	3.0		

23	72102602-001	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	6.0		
24	72102602-001	Cambio de cerraduras en puertas de madera	un	6.0		
25	72101603-002	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	m	86.0		
26	72102602-004	Vidrios de 5mm colocado con masilla	m2	4.2		
27	72102201-002	Reparación / Instalación de Iluminación en Galeria y exteriores	gl	1.0		
28	72102201-002	Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia electrica	gl	1.0		
29	72102201-9998	Alimentacion de circuitos de luces y tomas	un	21.0		
30	72131601-001	instalación electrica - Instalación del tablero de 20 AG.	un	2.0		
31	72131601-011	INSTALACIÓN SANITARIA - Sanitarios-varios - Colocación de canilla p/ lavatorio con conexión flexible	un	3.0		
32	72101510-9998	Reposición Tapa de inodoro	un	4.0		
33	72101510-9998	Reposición Cisterna alta	un	4.0		
34	72131601-013	Limpieza final	gl	1.0		
				Total General		

BERNARDO ROBERTO MORAY S.
ARQUITECTO
REG. PROF. Nº 1544
RUC: 1238929-3
TEL.: 0981 - 488551

2.- PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos como ANEXO I en el portal de contrataciones públicas SICP en formato pdf.