OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - "500 ML CÑIA. ISLA JOBAI"
UBICACION: CÑIA. ISLA JOBAI - BARRIO SAN LUIS
REFERENCIA: 516 ML DE EMPEDRADO

FOTOS DE INICIO



Foto 1. Vista de acceso.



Foto 2. Vista a mitad del tramo.



Foto 3. Tramo final del proyecto.

Gregorio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2059



DISTRITO DE EMBOSCADA
PLANTA DE LOCALIZACION

Gregorio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2059

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025		
AÑO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LAMINA Nº
2019	OBRA: **CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - 500 ML CÑIA. ISLA JOBAI** CÑIA. ISLA JOBAI	01

MUNICIPALIDAD EMBOSCADA



Gregorio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2059

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025

AÑO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LAMINA Nº
2019	OBRA: **CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - 500 ML CÑIA. ISLA JOBAI** CÑIA. ISLA JOBAI	02

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA



PLANTA SECCION 2



SECCION 2

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
COLCHON DE ARENA LAVADA FINA
SUELO PERFILADO CON DESMONTE



SECCION 2
DETALLE DE LOMADA

Gregorio [illegible] Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2059

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025

AÑO	DEPARTAMENTO DE OBRAS	LAMINA Nº
2019	OBRA: **CONSTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - 500 ML CÑIA. ISLA JOBAI** CÑIA. ISLA JOBAI	03

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - "500 ML CÑIA. ISLA JOBAI"

UBICACION: CÑIA. ISLA JOBAI - BARRIO SAN LUIS

REFERENCIA: 516 ML DE EMPEDRADO

Nº	Descripción	un	Cant.	P.Unit	Total
1	**Construcción de empedrado**				
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	H/M	12.00		
1.2	Cordón Cuneta de hormigón. altura útil 18 cm-ancho 50cm	ML	1,032.00		
1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	M2	3,096.00		
1.4	Relleno para respaldo de cordón	M3	60.00		
1.5	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante	M3	200.00		
1.6	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m	M3	18.00		
1.7	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	GL	1.00		
1.8	Retiro de piedra y suelo sobrante	GL	1.00		
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**				
2.1	Reductor de velocidad de hormigón, 0.50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	ML	18.75		
				TOTAL	

Son guaraníes:

Gregorio Javier Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2059

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - "500 ML CÑIA. ISLA JOBAI"
UBICACION: CÑIA. ISLA JOBAI - BARRIO SAN LUIS
REFERENCIA: 516 ML DE EMPEDRADO

		1° Mes				2° Mes				3° Mes			
Nº	**Descripción**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**	**1ra. S.**	**2da. S.**	**3ra. S.**	**4ta. S.**
1	**Construcción de empedrado**												
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina												
1.2	Cordón Cuneta de hormigón. altura útil 18 cm-ancho 50cm												
1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.												
1.4	Relleno para respaldo de cordón												
1.5	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante												
1.6	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m												
1.7	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.												
1.8	Retiro de piedra y suelo sobrante												
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**												
2.1	Reductor de velocidad de hormigón, 0.50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.												

Gregorio [illegible] Ortiz G
Arquitecto
Reg. Prof. N° 2059