MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Retiro de chapas dañadas	m2	131		
1.2	Retiro de cielo raso (sector afectado)	m3	95		
1.3	Retiro de mamposteria dañada (sector vigas) h= 3,70 mts	m2	9		
1.4	Retiro de escombros	gl	1		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
2	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.1	Reposición de techo de chapas similar a existentes	m2	131		
2.2	Reposición de cielo raso tipo PVC c/ membrana aislante	m2	82		
2.3	Revoque de terminación e/ cielo raso y pared	m	52		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
3	72131601-005	Mamposteria	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
3.1	Mamposteria elev. 015 m. comun	m2	9		
3.2	Colocación de zócalos	m	98		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
4	72131601-011	Instalaciones sanitarias	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
4.1	Reparacion de estructura y reposición de tanque de agua de fibra	un	1		
4.2	Reparaciones de estructura y reposición de las instalaciones de bomba de agua	un	1		

4.3	Reparaciones de instalación de sistema de bombeo	gl	1		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
5	72131601-012	Servicio de pintura	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
5.1	Pintura interior latex	m2	155		
5.2	Pintura exterior antihumedad	m2	66		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
6	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
6.1	Reposición de artef. Eléctricos	un	2		
6.2	Reposición de canaleta alero y bajada	m	35		
6.3	Reparación de estructuras del transformador dañado	un	1		
6.4	Limpieza final	gl	1		

2.- Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).