Municipalidad de Salto Del Guairá

CIUDAD DE LA AMISTAD

Obra: AMPLIACION DE MERCADO **MUNICIPAL**

Ubicación: Av. Antonio Tomas Yegros e/ del Maestro y calle la Paz

Codigo de Catalogo 72131601-997

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
A)	**ALBAÑILERIA**				
1	- Replanteo de Obra	m2.	640,00		
2	- Cartel de obra 2.00 x 2.00 acrilico, impresión digital	m2.	1,00		
3	Mamposteria de Elevacion ladrillo hueco prensado	m2.	560,00		
4	Revoque Exterior con Hidrofugo	m2.	560,00		
5	Revoque Interior	m2.	600,00		
6	Ladrillo comboco	m2.	48,00		
7	Mamposteria de ladrillo hueco visto para divisoria de locales	m2.	318,00		
B)	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
7	Pilar de hormigon armado	m3	12,00		
8	Encadenado perimetral 0,20 x 0,40 altura libre 2,60	m3	7,00		
9	Encadenado perimetral 0,12 x 0,24 altura libre 3,80	m3	4,00		
10	Encadenado perimetral de locales 0,12 x 0,26 altura libre 2,60 y 4,40	m2.	6,00		
C)	**PINTURAS**				
11	Pintura al latex exterior (color a definir por fiscalizacion).	m2.	560,00		
12	Pintura interior al latex	m2.	1.250,00		
D)	**BAÑOS SEXADOS**				
13	- Vigas de fundación	m3	3,00		
14	- Aislación horizontal	m2.	28,00		
15	- Mamp. De elevación de 0,15 lad. Común	m2.	140,00		
16	Techo tipo losa rat	m2.	66,00		
17	- Revoque de losa	m2.	66,00		
18	- Revoque azotada imp. int. (baños)	m2.	112,00		
19	- Revoque exterior impermeable	m2.	112,00		
20	- Contrapiso esp 12 cm	m2.	66,00		
21	- Piso ceramico	m2.	66,00		
22	- Piso alisado de cemento	m2.	66,00		
23	ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS	uni	6,00		
24	- Espejo float 4 mm 0,80x2,30	un.	2,00		
25	- Pintura de carp. metálica al esmalte sintético	m2.	21,36		
26	INST. DE AGUA CORRIENTE	gl.	1,00		
E)	**INST. DESAGUE CLOACAL**				
27	- Pozo ciego	un.	1,00		
28	- Camara septica	un.	1,00		
29	Alimentacion de cañerias de desague clocal	un.	1,00		
F)	**INST. ELECTRICA**				
30	- Bocas de luz y tomas	un.	80,00		
31	- Tablero principal trifasico	gl.	1,00		
32	- Art. De adosar	un.	12,00		
33	Alimentacion electrica GENERAL	gl.	1,00		
34	- Reflectores vapor met. 150 W	un.	26,00		
35	Equipos tipo Fluorescentes de dos tuvos	un.	44,00		
36	- Puerta METALICA - 0,90 X 2,10	un.	2,00		
37	- Ventana metálica - VH - 1,90x0,40	un.	2,00		
38	- Revest. De azulejos blancos 20x20 - Baños h= 2,50 m	m2.	78,00		
39	Porton metalico de acceso del tinglado	m2.	46,00		

40	Limpieza Final del sitio de obra.	gl.	1,00		
	TOTAL GUARANIES				