ADENDA N°1
CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ALTOS ID 281.349

EN DONDE DICE:
Fijarse tanto en las Especificaciones Tecnicas como en la Planilla de Cantidades a Ofertar.

Terminacion alisada de Cemento M3 30

DEBE DECIR:

Terminacion alisada de cemento M2 30

Lista de Cantidades y sus Precios.

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____

LCO Nº_____

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1		Replanteo y marcación	M2	600.00		
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1		Excavación para cimentacion	M3	37.42		
2.2		Nivelacion (N-2.27). Ver plano.	M3	52.20		
2.3		Relleno y compactacion	M3	505.80		
3		**ALBAÑILERIA**				
3.1		Construccion de cimiento de piedra bruta colocada de 45 cm de ancho	M3	67.50		

3.2		Construcción de miro de 15 cm ladrillo común, baranda + área de acceso	M2	120.08		
3.3		Losa de Hormigon armado de 10 cm, salida de jugadores	M3	1.50		
3.4		Encadenado de Hormigon armado de 25x30 cm	M3	4.50		
3.5		Revoque de losa y viga de Hormigon Armado	M2	23.00		
3.6		Pintura de mamposteria, con los colores de la Liga Alteña de Futbol. (Rojo y verde)	M2	252.00		
3.7		Pintura de losa y vigas	M2	23.00		
3.8		Viga de Hormigon Armado de 20x30 cm salida de jugadores	M3	0.60		
3.9		Escalera de mamposteria	GL	1.00		
3.10		Terminacion alisada de cemento	M2	30.00		
3.11		Cartel de Obra de 2.50 x 1.50 mtrs	GL	1.00		
4		**ESTRUCTURA DE HORMIGON**				
4.1		Excavacion para fundacion	M3	35.00		
4.2		Construccion de zapatas	M3	27.84		
4.3		Construccion de pilares	M3	23.85		
4.4		Construccion de vigas de fundación	M3	21.20		
4.5		Construccion de vigas nivel intermedio	M3	15.21		
4.6		Construccion de vigas nivel superior	M3	5.99		
4.7		Construccion de vigas inclinadas	M3	21.10		
4.8		Construccion de Gradas	M3	43.20		
					Precio Total **	

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

El precio total es de guaraníes_____(*completar en letras*)_____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de
[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día_____del mes_____del año _____*[indicar la fecha de la firma]*

Nombre_____En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_

César Alberto Saldivar B.