MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	codigo de catalogo	Descripcion	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
1	72131601-002	Preparacion de Obra	Limpieza y preparación del terreno	m2	76,00		
2			Replanteo	m2	76,00		
3	72131601-003	Cimiento	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	22,48		
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Vigas y dado de H° A°	m3	1,25		
5			Encadenados de H° A°	m3	2,56		
6	72131601-005	Mamposteria	Nivelacion De 0,45 cm.	m2	8,70		
7			Nivelacion De 0,30 cm.	m2	6,88		
8			Nivelacion De 0,60 cm.	m2	0,60		
9	72131601-002	Preparacion de Obra	Relleno y apisonado de interiores	m3	27,00		
10	72131601-006	Aislacion	Aislacion asfaltica de paredes	m2	13,43		
11	72131601-005	Mamposteria	Elevacion De 0,15 para revocar	m2	59,40		
12			Elevacion De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	57,84		
13			Elevacion De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	20,20		
14			Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,20		
15	72131601-015	Pilar	Pilar De 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10,80		
16			Pilar De 0,38 x 0,38 visto para corredor	ml	6,60		
17	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	101,50		
18			Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00		
19	72131601-008	Revoques	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	151,60		
20			Revoque De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ml	10,80		
21			Revoque De viga cumbrera y galerìa de H° A°	m2	13,40		
22	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Contrapiso de H° de cascotes	m2	67,00		
23			Piso de baldosa calcarea	m2	67,00		
24			Zocalo calcareo	ml	43,50		
25			Revestimiento de azulejo 0,15x0,15	m2	11,34		
26	72131601-010	Aberturas	Abertura Metalica Puerta metàlica de 0,80 x 2,10	un	5,00		
27			Ventanas tipo balancines	m2	12,24		
28			Ventana De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	34,32		
29			Ventana De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6,00		

30	72131601-012	Servicios de Pintura	Pintura De paredes a la cal	m2	140,26		
31			Pintura De pilares a la cal	m2	13,00		
32			Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
33			Pintura De viga cumbrera y galerìa a la cal	m2	13,40		
34			Pintura De balancines con pintura sintética	m2	12,24		
35			Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	134,84		
36			Pintura De tejuelones con barniz	m2	92,00		
37			Pintura De puerta metálica con pintura sintética	m2	16,80		
38			Pintura De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	60,30		
39			Pintura Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	23,00		
40			Vidrios dobles	m2	12,24		
41	72131601-001	Construccion e Instalaciones Electricos	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	23,00		
42			Instalación eléctrica	gl	1,00		
43			Artefactos electricos	gl	1,00		
44			Rampa	gl	1,00		
45	72131601-011	Instalaciones Sanitarias	Agua Corriente, instalación de artefactos Desague cloacal, camara de inspeción de 40x40	un	1,00		
46			Limpieza final	m2	76,00		

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.