PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO EMPEDRADO

Itapua Poty Km 49

Lote Nro 1

	Descripcion del rubro	Un	Cant
1	**Trabajos preliminares**		
	- preparación de obra	Gl.	1
	- obrador, instalación de quipos	Gl.	1
	- señalizaciones	Gl.	1
2	**Movimiento de suelo**		
	- trabajos de topografía	Gl.	1
	- perfilado de suelo preparación de base	m2	1667
	- nivelación, relleno y compactación	m3	167
	- arena de río para colchón	m3	167
3	**Pavimento tipo empedrado**		
	- pavimento pétreo - m/o y piedra	m2	1667
	- cordón de hormigón	ml	500
4	**Acabado final**		
	- compactación y terminación	m2	1667
	- limpieza final de obra	m2	1667
5	Cartel de obra	Unidad	1
	Total gs.		

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO EMPEDRADO

San Buenaventura

Lote Nro 2

	Descripcion del rubro	Un	Cant
1	**Trabajos preliminares**		
	- preparación de obra	Gl.	1
	- obrador, instalación de quipos	Gl.	1
	- señalizaciones	Gl.	1
2	**Movimiento de suelo**		
	- trabajos de topografía	Gl.	1
	- perfilado de suelo preparación de base	m2	2500
	- nivelación, relleno y compactación	m3	250
	- arena de río para colchón	m3	250
3	**Pavimento tipo empedrado**		
	- pavimento pétreo - m/o y piedra	m2	2500
	- cordón de hormigón	ml	650
4	**Acabado final**		
	- compactación y terminación	m2	2500
	- limpieza final de obra	m2	2500
5	Cartel de obra	Unidad	1
	Total gs.		

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTÍ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO EMPEDRADO

Itapua Poty Centro

Lote Nro 3

	Descripcion del rubro	Un	Cant
1	**Trabajos preliminares**		
	- preparación de obra	Gl.	1
	- obrador, instalación de quipos	Gl.	1
	- señalizaciones	Gl.	1
2	**Movimiento de suelo**		
	- trabajos de topografía	Gl.	1
	- perfilado de suelo preparación de base	m2	2825
	- nivelación, relleno y compactación	m3	282
	- arena de río para colchón	m3	282
3	**Pavimento tipo empedrado**		
	- pavimento pétreo - m/o y piedra	m2	2825
	- cordón de hormigón	ml	800
4	**Acabado final**		
	- compactación y terminación	m2	2825
	- limpieza final de obra	m2	2825
5	Cartel de obra	Unidad	1
	Total gs.		

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO EMPEDRADO

Itapua Poty Km 45

Lote Nro 4

	Descripcion del rubro	Un	Cant
1	**Trabajos preliminares**		
	- preparación de obra	Gl.	1
	- obrador, instalación de quipos	Gl.	1
	- señalizaciones	Gl.	1
2	**Movimiento de suelo**		
	- trabajos de topografía	Gl.	1
	- perfilado de suelo preparación de base	m2	2497
	- nivelación, relleno y compactación	m3	250
	- arena de río para colchón	m3	250
3	**Pavimento tipo empedrado**		
	- pavimento pétreo - m/o y piedra	m2	2497
	- cordón de hormigón	ml	650
4	**Acabado final**		
	- compactación y terminación	m2	2497
	- limpieza final de obra	m2	2497
5	Cartel de obra	Unidad	1
	Total gs.		

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD
U.O.C.

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO EMPEDRADO

Itapua Poty Katupyry Km 70

Lote Nro 5

	Descripcion del rubro	Un	Cant
1	**Trabajos preliminares**		
	- preparación de obra	Gl.	1
	- obrador, instalación de quipos	Gl.	1
	- señalizaciones	Gl.	1
2	**Movimiento de suelo**		
	- trabajos de topografía	Gl.	1
	- perfilado de suelo preparación de base	m2	1000
	- nivelación, relleno y compactación	m3	100
	- arena de río para colchón	m3	100
3	**Pavimento tipo empedrado**		
	- pavimento pétreo - m/o y piedra	m2	1000
	- cordón de hormigón	ml	300
4	**Acabado final**		
	- compactación y terminación	m2	1000
	- limpieza final de obra	m2	1000
5	Cartel de obra	Unidad	1
	Total gs.		

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.