LOTE Nº 01: RAMPA PEATONAL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO						
ITEM	**Cod. Catalogo**	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**UNITARIO**	**TOTAL**
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	72131601-002	Preparacion de obra - Obrador	gl	1,0		
2	72131601-002	Preparacion de obra - Limpieza general del lugar	gl	1,0		
3	72131601-002	Preparacion de obra - Marcación y Replanteo	m2	120,0		
4	72131601-002	Preparacion de obra - Demolición de mamposteria	m2	60,0		
5	72131601-002	Preparacion de obra - Demolición de piso y contrapiso	m2	140,0		
2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
6	72131601-002	Preparacion de obra Desmonte de suelo	m3	150,0		
7	72131601-002	Preparacion de obra Retiro de tierra de excavacion	gl	1,0		
8	72131601-002	Preparacion de obraUso de contenedores	un	30,0		
3		**CIMIENTO**				
9	72131601-003	Cimiento Excavacion y cargado de piedra bruta	m3	38,0		
3		**MAMPOSTERIA**				
10	72131601-005	Mamposteria de nivelacion	m2	55,0		
11	72131601-005	Mamposteria de 0.07 en panderete ,revocado con aislacion hidrofuga	m2	60,0		
12	72131601-005	Mamposteria armada de 0.30 m	m2	60,0		
13	72131601-008	Revoque comun a la cal	m2	60,0		
4		**PISOS**				
14	72131601-009	Contrapiso de H° pobre esp: 10 cm	m2	34,0		
15	72131601-009	Piso de H° A° terminación rodillado para rampa esp: 7 cm	m2	34,0		
16	72131601-009	Piso de H° A° para estacionamiento esp: 10cm	m2	70,0		
5		**ABERTURAS**				
17	72131601-010	Puerta vidrio templado 2 hojas 2.00 x 2.10	m2	4,2		
5		**CARPINTERIA METALICA**				
18	72131601-012	Baranda de rampa	ml	36,0		
6		**OTROS**				
19	72131601-012	Pintura de baranda	m2	36,0		
20	72131601-013	Retiro de escombros	gl	1,0		
21	72131601-013	Limpieza final	un	1,0		
		TOTAL				**0**

LOTE Nº 02: SANITARIOS. HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO						
		SUPERFICIE CONSTRUIDA: 99.86 m2				
Nº		**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**UNITARIO**	**TOTAL**
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	100,00		
2	72131601-002	Casilla para obrador	u	1,00		
2		**DEMOLICIÓN**				
3	72131601-002	Demolicion de mamp. de 0.15	m2	30,00		
4	72131601-002	Demolicion de mamp. 0.30	m2	45,00		
5	72131601-002	Demolicion de mamp. 0.40	m2	35,00		
6	72131601-002	Demolicion para vano en muro de 0.40 m	m2	10,00		
7	72131601-002	Demolicion de piso y contrapiso	m2	110,00		
8	72131601-002	Demolicion de aberturas	u	8,00		
9	72131601-002	Demolicion de instalaciones electricas	gl	1,00		
10	72131601-002	Retiro de escombros	m3	55,00		
11	72131601-002	Uso de contenedores	u	15,00		
3		**FUNDACION**				
5	72131601-003	Excavacion para cimiento de piedra bruta	m3	15,00		
6	72131601-003	Excavacion para zapatas	m3	11,00		
7	72131601-003	Cimiento de piedra bruta	m3	14,00		
4		**HORMIGON ARMADO**				
8	72131601-004	Zapatas de H° A°	m3	3,80		
9	72131601-004	Encadenado inferior	ml	20,00		
10	72131601-004	Trabajos preliminares para refuerzo	gl	1,00		
11	72131601-004	Pilar de H° A°	ml	18,00		
12	72131601-004	Viga de H A de refuerzo	ml	22,00		
13	72131601-004	Refuerzo de vanos con perfil metalico "doble t "	ml	10,00		
3		**MAMPOSTERIAS**				
14	72131601-005	Aislacion hidrofuga	ml	25,00		
15	72131601-005	Muro de nivelacion de 0.30 m	m2	15,00		
16	72131601-005	Muro de nivelacion de 0.60 m	m2	18,00		
17	72131601-005	Mamposteria de elevacion de 0.15 m	m2	60,00		
18	72131601-005	Mamposteria de elevacion 0.40 m	m2	75,00		
19	72131601-005	Envarillado de mamposteria	ml	25,00		
4		**REVESTIMIENTO**				
20	72131601-008	Revoque a la cal interior	m2	285,00		
21	72101601-002	Cielorraso con placas de yeso 0.60 x 0.60	m2	99,00		
22	72102508-003	Azulejos tipo piso pared 30 x 30 -portobello o similar	m2	230,00		
23	72102508-003	Guardas	ml	110,00		
24	72101607-005	Zócalo cerámico esmaltado	ml	95,00		
5		**PAVIMENTOS**				
25	72131601-009	Contrapiso de 10cm	m2	110,00		
26	72131601-009	Piso interior ceramica esmaltada PI 5 tipo portobello 30x30 o similar	m2	110,00		
6		**ABERTURAS**				
27	72102602-008	Marco de madera para puertas	Ml	72,00		
28	72102602-008	Contramarco de cedro para puertas	Ml	140,00		
29	72102602-001	Puerta placa de cedro para baño tipo placa de 0.60 x 2.10	Un	10,00		
30	72102602-001	Puerta placa de cedro para baño tipo placa de 0.90 x 2.10	Un	2,00		
31	72102602-001	Puerta placa de cedro para baño tipo placa (discapacitados) de 1.00 x 2.10	Un	2,00		
32	72102602-001	Ventana tipo pivotante -vidrio templado de 2.23 x 0.60	Un	2,00		
33	72102602-008	Envarillado sobre aberturas	ml	11,20		
7		**BAÑO**				
34	72131601-011	Inodoro con cisterna alta tipo (Deca Ravena)	Un	14,00		
35	72131601-011	Mingitorio tipo (Deca Ravena)	Un	4,00		
36	72131601-011	Provisión y colocación de mesada de granito natural	m2	4,00		
37	72131601-011	Bacha para mesada	Un	8,00		
38	72131601-011	Juego de griferias y accesorios para mingitorios	Un	4,00		

39	72131601-011	Juego de griferias y accesorios f. v. para lavatorios	Un	8,00		
40	72131601-011	Juego de accesorios (papelera, jabonera, seca manos)	Un	20,00		
41	72131601-011	Instalacion de agua corriente	Gl	1,00		
42	72131601-011	Instalacion de desague cloacal	Gl	1,00		
43	72131601-011	Espejo para baño	Un	2,00		
44	72131601-011	Extension de cañerias de 100 mm	ml	50,00		
45	72131601-011	Registro de 0.60 x 0.60	u	8,00		
8		**INSTALACION ELECTRICA**				
46	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos electricos fluorecentes tipo embutido 3	Un	15,00		
47	72131601-001	Llaves y tomacorriente	Un	20,00		
48	72131601-001	Extractores de aire	Un	4,00		
9		**PINTURA**				
1	72102402-001	Pintura interor al latex s/enduido	m2	35,00		
2	72102401-001	Pintura exterior al latex s enduido	m2	120,00		
3	72102402-002	Pintura de cielorraso s/enduido	m2	99,00		
4	72102401-003	Pintura de abertura de madera	u	14,00		
10		**LIMPIEZA FINAL**				
1	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1,00		
2	72131601-013	Retiro de escombro	Gl	1,00		
		PRECIO TOTAL				

LOTE Nº 03: REACONDICIONAMIENTO AREA DE SERVICIOS. HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

ÍTEM		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TRABAJOS GENERALES						
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	72131601-002	Obrador c/ baño	gl	1,00		
2	72131601-002	Marcación y replanteo	m2	340,00		
3	72131601-002	Demolición de mamposteria	m2	140,00		
4	72131601-002	Demolición de revoque	m2	300,00		
5	72131601-002	Demolición de piso y contrapiso	m2	340,00		
6	72131601-002	Demolición de escalera	gl	1,00		
6	72131601-002	Demolición de techo ceramico	m2	140,00		
7	72131601-002	Demolición de desague y alimentacion de lavanderia	gl	1,00		
8	72131601-002	Movimiento de suelo ,nivelacion y retiro de material sobrante	m3	230,00		
9	72131601-002	Uso de contenedores	und	35,00		
10	72131601-002	Desmonte de equipamamiento de lavanderia y reubicacion para funcionamiento en lugar provisorio,prever sistema de alimentacion y desague	gl	1,00		
11	72131601-002	Montaje de equipamiento en lugar definitivo	gl	1,00		
12	72131601-002	Estudio de suelo	gl	1,00		
13	72131601-002	Calculo estructural	gl	1,00		
PLANTA BAJA						
2		**CIMIENTOS**				0
1	72131601-003	Excavación para cimiento de piedra bruta	m3	25,00		
2	72131601-003	Excavación de suelo para zapatas	m3	260,00		
3	72131601-003	Excavación para vigas de fundacion	m3	45,00		
3		**ESTRUCTURA DE H°A°**				
1	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	62,00		
2	72131601-004	Vigas de fundacion	m3	28,00		
3	72131601-004	Pilares de H°A°	m3	12,00		
4	72131601-004	Vigas de H°A°	m3	18,00		
5	72131601-004	Losa de H°A° de 10cm	m3	35,00		
6	72131601-004	Escalera de H°A°	gl	1,00		
4		**AISLACIÓN**				
1	72131601-006	Aislación horizontal	ml	75,00		
5		**MAMPOSTERIA**				
1	72131601-005	Mamposteria de 0.30 de nivelación	m2	32,00		
2	72131601-005	Mamposteria de 0.20 de elevación	m2	40,00		
2	72131601-005	Mamposteria de 0.15 de elevación	m2	280,00		
6		**REVOQUE**				
1	72101607-006	Revoques de paredes con hidrófugo	m2	280,00		
2	72101607-006	Revoques de paredes interior	m2	560,00		
3	72101607-006	Revoques de paredes exterior	m2	280,00		
4	72101607-006	Revoque de cielorraso - losa	m2	290,00		
5	72101607-006	Envarillado de aberturas	ml	89,64		
7		**COLOCACIÓN DE PISOS Y CONTRAPISOS**				
1	72131601-009	Contrapisos de cascotes	m2	290,00		
2	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	m2	145,00		
3	72131601-009	Piso cerámico tipo PI 5 Portobello o similar	m2	145,00		
4	72131601-009	Piso H ° antideslizantes en lavanderia y servicios	m2	150,00		
5	72131601-009	Zócalo cerámico	ml	263,22		
8		**REVESTIDOS**				
1	72101607-002	Revestido cerámico baños tipo portobello o similar	m2	32,00		
2	72101607-002	Revestido cerámico lavanderia tipo portobello o similar	m2	53,92		
3	72101607-002	Revestido cerámico carniceria	m2	64,00		
9		**ABERTURAS**				
1	72102602-005	Puerta tipo tablero 1.60x2.10 - 2 hojas con marco y cerradura	und	1,00		
1	72102602-005	Puerta chapa doblada 1.60x2.10 - 2 hojas con marco y cerradura	und	1,00		
2	72102602-005	Puerta placa 0.80x2.10 - 1 hoja con marco y cerradura	und	5,00		
3	72102602-005	Puerta metálica 4.00x2.10	und	1,00		
5	72102602-005	Ventana 1.60x1.20 templado corredizo	und	4,00		
6	72102602-005	Ventana 0.60x0.40 templado proyectante	und	1,00		
10		**INSTALACIÓN SANITARIA**				
1	72131601-011	Instalación de agua corriente de baño	und	1,00		
2	72131601-011	Instalación desague cloacal de baño	und	1,00		
3	72131601-011	Instalación de agua corriente de Lavanderia	und	1,00		
4	72131601-011	Instalación de desague cloacal de lavanderia	und	1,00		
7	72131601-011	Mesada para lavanderia	m2	9,48		
9	72131601-011	Mesada de granito natural para cocina	m2	3,89		
10	72131601-011	Pileta para lavanderia	und	2,00		
11	72131601-011	Pileta para cocina	und	2,00		
12	72131601-011	Bachas para mesada	und	2,00		

13	72131601-011	Inodoro cisterna alta	und	4,00		
13	72131601-011	Lavatorio con pedestal	und	4,00		
14	72131601-011	Instalación de grifería para baños tipo fv clásico	und	4,00		
11		**INSTALACIÓN PLUVIAL**				
1	72101603-001	Instalación de caño de bajada PVC 100mm.	ml	25,00		
2	72101603-001	Registro 40x40 con rejilla	und	10,00		
3	72101603-001	Caño PVC 100mm. Desague pluvial	und	100,00		
12		**PINTURA**				
1	72131601-012	Pintura interior s/ enduido	m2	560,00		
2	72131601-012	Pintura exterior s/ enduido	m2	280,00		
3	72131601-012	Pintura aberturas	gl	1,00		
4	72131601-012	Pintura cielorraso s/ enduido	m2	290,00		
13		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
1	72131601-001	Tablero general	gl	1,00		
1	72131601-001	Punto	und	25,00		
2	72131601-001	Tomacorriente	und	60,00		
4	72131601-001	Aire acondicionado tipo split -no incluye aparatos	und	12,00		
6	72131601-001	Artefactos sencillos de 2x40w	und	60,00		
14		**LIMPIEZA FINAL**				
1	72131601-013	Limpieza Final de obra	gl	1,00		
						0

LOTE Nº 04: UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y TERAPIA INTERMEDIA

ITEM		DESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realizar)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	72131601-002	Marcación y replanteo	m2	379,50		
2	72131601-002	Demolición de techo con recuperación	m2	49,50		
3	72131601-002	Demolición de mamposteria	m2	82,50		
4	72131601-002	Demolicion de revoque	m2	275,00		
5	72131601-002	Demolicion de azulejos	m2	27,50		
6	72131601-002	Demolición de piso	m2	49,50		
7	72131601-002	Demolición de aberturas	m2	5,50		
8	72131601-002	Demolición de instalacion electrica	gl	1,10		
9	72131601-002	Demolición de desague pluvial	gl	1,10		
10	72131601-002	Uso de contenedores	und	33,00		
2		**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
1	72131601-004	Zapatas de H A -incluye excavacion	m3	4,40		
2	72131601-004	Pilares de H° A°	m3	10,45		
3	72131601-004	Vigas de H° A°	m3	24,20		
4	72131601-004	Losa de H° A°	m3	48,40		
3		**MAMPOSTERIA**				
1	72131601-005	Mamposteria de 0.15m de elevación	m2	391,60		
2	72131601-005	Mamposteria de 0.20m de elevacion	m2	286,00		
3	72131601-005	Envarillado de aberturas	ml	33,00		
4	72131601-005	Relleno para nivelacion de piso	m2	49,50		
4		**REVOQUE**				
1	72101607-006	Revoque de paredes c/ hidrofugo	m2	286,00		
2	72101607-006	Revoque de paredes interior	m2	783,20		
3	72101607-006	Revoque de paredes exterior	m2	286,00		
5		**AISLACION**				
1	72131601-006	Aislacion hidrofuga	ml	26,40		
2	72131601-006	Aislacion hidrofuga losa de H° A° terminacion con tejuelas	m2	385,00		
6		**PISO**				
1	72131601-009	Contrapiso de cascote	m2	770,00		
2	72131601-009	Carpeta para piso ceramico	m2	385,00		
3	72131601-009	Piso ceramico tipo portobello o similar PI 5 40 X 40	m2	352,00		
4	72131601-009	Piso ceramico baños tipo portobello P I5 30 x 30	m2	33,00		
5	72101607-005	Zocalo ceramico interior	ml	264,00		
7		**REVESTIDOS**				
1	72101607-002	Revestido ceramico baño tipo piso pared	m2	82,50		
2	72101607-002	Revestido ceramico paredes h= 1.80 m.	m2	26,40		
8		**ABERTURAS**				
1	72102602-005	Puerta placa 160 x 210 - 2 hojas	und	3,30		
2	72102602-005	Puerta placa 080 x 210 c/ marco	und	6,60		
3	72102602-005	Puerta placa 070 x 210 c/ marco	und	11,00		
4	72102602-005	Ventana 180 x 100 templado corredizo - 2 hojas	und	4,00		
5	72102602-005	Ventana 150 x 110 templado corredizo - 2 hojas	und	3,00		
9		**INSTALACION SANITARIA**				
1	72131601-011	Instalacion de agua corriente de baño	und	6,00		
2	72131601-011	Instalacion desague cloacal de baño	und	6,00		
3	72131601-011	Artefacto Sanitarios: bacha c/ pedestal	und	6,00		
4	72131601-011	Artefacto Sanitarios: inodoro c/ cisterna baja	und	6,00		
5	72131601-011	Inst. de mezcladora con caño externa y ducha adosada a la pared de linea 20 tipo FV	und	4,00		
6	72131601-011	Inst. de mezcladora para lavamanos linea 20 tipo FV	und	6,00		
7	72131601-011	Extencion de caño de desague cloacal de 100 ml	ml	75,00		
8	72131601-011	Mesada de trabajo con bacha de acero inoxidable c/ griferia	und	2,00		
10		**INSTALACION PLUVIAL**				
1	72101603-001	Instalacion de caño de 100 ml p/ desague plvial	ml	77,00		
2	72101603-001	Registros pluviales	und	12,00		
11		**INSTALACION ELECTRICA**				
1	72131601-001	Punto	und	22,00		
2	72131601-001	Toma corriente 1 cada 3 mts de perimetro de local	und	38,50		
3	72131601-001	Punto de combinacion	und	4,00		
4	72131601-001	Boca de luces en la pared	und	27,00		
5	72131601-001	Boca especiales para computadora	und	4,00		
6	72131601-001	Artefactos sencillos de 3 x 40	und	33,00		
7	72131601-001	Tablero general	gl	1,00		
8	72131601-001	Extractores para baños	und	6,00		
9	72131601-001	Panel central de terapia	gl	2,00		
10	72131601-001	Instalaciones especiales para terapia /incluye instalacion de sistema de prevencion de incendios	gl	1,00		
12		**PINTURA**				

1	72131601-012	Pintura interior tipo epoxi	m2	456,50		
2	72131601-012	Enduido cementicio	m2	456,50		
3	72131601-012	Pintura exterior s/ enduido	m2	286,00		
4	72131601-012	Pintura aberturas	gl	1,00		
5	72131601-012	Pintura cielorraso s/ enduido	m2	346,50		
6	72131601-012	Pintura de columnas y vigas	gl	1,00		
13		**LIMPIEZA FINAL**				
1	72131601-013	Limpeza de obra	gl	1,00		
						0

Lote Nº 05: Celda de Detenidos - Cria. 3ra. Metropolitana

ITEM	Cod. de Catalo	DESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realizar)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**Trabajos previos.**				
1		Replanteo	m2	37,5		
2		Excavación pl cimiento	ml	2,8		
3		Demolicion de pared existente pared 0,30 m	m2	30,5		
4		Demolicion de instalaciones sanitarias exist.	gl	1		
5		* Demolicion de revoque dañado	m2	47,2		
6		Alquiler de contenedores	Unid.	4		
7		Desamonte de tejas españolas	m2	1		
8		Acarrero de materiales	gl	1		
2	72131601-005	**Albañilería.**				
1		Cimiento PBC	ml	2,8		
2		Marnpost. Nivelación	MI	2,3		
3		Aislación horizontal 3 caras p/ murp de 030 m.	ml	2,5		
4		Mampost. Elev. 030 comun	m2	7,5		
5		Envarílllado en pared de 030-4 var. 10 mm	MI	3,5		
6		Azotada impermeable de pared	m2	15,6		
7		Revoque interior de pared -2 capas	m2	86,2		
8		Revoque cielo raso	m2	12,3		
9		Revoque mocheta pared	ml	10,5		
10		Piso deH°A° e=l0cms,clvar.6mmcl30crns.	m2	13,5		
11		Carpeta alisada base	m3	13,5		
3	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
1		Instalac. Agua cte. pl lavatorio.	Unid.	1		
2		Instalac. Agua cte. pl inhodoro.cistema alta	Unid.	1		
3		Instalac. Desague cloacai lavatorio	Unid.	1		
4		Instalac. Desague cloacai inhodoro cisterna alta	Unid.	1		
5		Rejilla de piso sífonada -salida 75 **mm.**	**Unid.**	1		
6		Alimentación de agua PVC 3/4"	ml	12		
7		Registro cloacai 40x40	Unid.	2		
8		* Caño PVC 100 mm desague cloacal	ml	18		
9		Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	Unid.	1		
10		Artef. Sanitario inhodoro de piso	Unid.	1		
11		Artef. Sanitario inhodoro cisterna alta	Unid.	1		
12		Griferia	Unid.	1		
4	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
1		Bocas de luces en pared	Unid.	8		
2		Bocas de luces en techo	Unid.	5		
3		Bocas de VT.	**Unid.**	2		
4		Tablero electrico seccional externo	Unid.	1		
5		Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1		
6		Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	13		
7		Artef. Eléctricos VT	Unid.	2		
8		Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl 5 cm.	Unid.	2		
9		Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl 5 cm.	Unid.	13		
	72102602-005	**5 Aberturas**				
1		Puerta tablero 070x210 c/ marco y cerradura	Unid.	1		
2		Ventana metálicas 190x060.Var.12 mm lisa / planchuela 3116"xl"	Unid.	1		
6	72131601-012	**Pintura**				
1		Interior latex interior color	m2	102,3		
2		Pintura latex exterior	m2	65,2		
3		Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	45,6		
4		Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	10,2		

Lote Nº 06: Celda de Detenidos - Cria. 15ª Metropolitana

ITEM	Cod. de Catalo	DESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realizar)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**Trabajos previos.**				
1		Replanteo	m2	27,1		
2		Excavación pl cimiento	m3	5,2		
3		Demolicion de piso existente	m2	15,3		
4		Demolicion de pared existente	m2	15,6		
5		Demolicion de instalaciones sanitarias exist	gl	1		
6		Alquiler de contenedores	unidad	3		
6		Acarrero de materiales	gl	1		
2	72131601-005	**Albañilería.**		**1**		
1		Cimiento PBC	ml	5,2		
2		Marnpost. Nivelación	m2	4,5		
3		Aislación horizontal 3 caras p/ murp de 030 m.	ml	21,5		
4		Mampost. Elev. 030 comun	m2	23,4		
5		Mampost. Elev. 015 comun	m2	49,3		
6		Envarílllado en pared de 030-4 var. 10 mm	ml	87,6		
7		Azotada impermeable de pared	m2	145,6		
8		Revoque interior de pared -2 capas	m2	75,9		
9		Revoque exterior	m2	65,5		
10		Revoque mocheta pared	ml	17,8		
11		Piso deH°A° e=l0cms,clvar.6mmcl30crns.	m2	22,5		
12		Vigas de HºAº	ml	13,1		
13		Losa de H°A°	m2	7,1		
14		Colocación de membrana 4 mm. sí losa	m2	7,1		
3	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
1		Instalac. Agua cte. pl lavatorio.	Unid.	1		
2		Instalac. Agua cte. pl inhodoro.cistema alta	Unid.	1		
3		Instalac. Desague cloacai lavatorio	Unid.	1		
4		Instalac. Desague cloacai inhodoro cisterna alta	Unid.	1		

5		Rejilla de piso sífonada -salida 75 **mm.**	**Unid.**	2		
6		Alimentación de agua PVC 3/4"	ml	12		
7		Registro cloacai 40x40	Unid.	1		
8		* Caño PVC 100 mm desague cloacal	ml	12		
9		Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	Unid.	1		
10		Artef. Sanitario inhodoro de piso	Unid.	1		
11		Artef. Sanitario inhodoro cisterna alta	Unid.	1		
12		Griferia	Unid.	2		
4	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
1		Bocas de luces en pared	Unid.	3		
2		Bocas de luces en techo	Unid.	2		
3		Bocas de VT.	**Unid.**	1		
4		Tablero electrico seccional externo	Unid.	1		
5		Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1		
6		Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	5		
7		Artef. Eléctricos VT -	Unid.	1		
8		Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl 5 cm.	Unid.	1		
9		Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl 5 cm.	Unid.	2		
	72102602-005	**5 Aberturas**				
1		Puerta metalica 090x210. Var.12 mm lisa planchuela 3/16"xl"	Unid.	1		
2		Ventana metálicas 190x060.Var.12 mm lisa / planchuela 3116"xl"	Unid.	1		
		Reja metalica adosada por maderamen. Planchuela 3Y16"x1"	Unid.	16,1		
6	72131601-012	**Pintura**				
1		Interior latex interior color	m2	103,5		
2		Pintura latex exterior	m2	65,5		
3		Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	35,6		
4		Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	12,3		

Lote Nº 07: Celda de Detenidos - Cria. 1ª San Lorenzo

ITEM	Cod. de Catalo	DESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realizar)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**Trabajos previos.**				
1		Replanteo	m2	89,5		
2		Excavación pl cimiento	m3	18,7		
3		Desmonte de suelo	m2	16,5		
4		Nivelación manual de suelo	m2	89,2		
5		Retiro de Arena en carretilla	unidad	6		
6		Alquiler de contenedores	gl	1		
6		Acarrero de materiales	gl	1		
2	72131601-005	**Albañilería.**				
1		Cimiento PBC	ml	18,7		
2		Marnpost. Nivelación	m2	15,2		
3		Aislación horizontal 3 caras p/ murp de 030 m.	ml	60,4		
4		Mampost. Elev. 030 comun	m2	178,5		
5		Mampost. Elev. 015 comun	m2	8,5		
6		Envarillado en pared de 030-4 var. 10 mm	ml	204,8		
7		Azotada impermeable de losa	m2	81,3		
8		Azotada impermeable de pared	m2	310,8		
		Revoque de loca cielo raso	m2	81,3		
9		Revoque interior de pared -2 capas	m2	175,8		
10		Revoque exterior c/hidrofugo	m2	135		
11		Revoque mocheta pared	ml	25,7		
12		Revoque de pilares y vigas -3 caras de 030 m.	m2	12,5		
13		Piso de H°A° e= 10 cms, c/ var. 6 mm c/ 30 cms.	ml	72,1		
14		Aislacion hidrofuga de lose techo alisada y membrana 6 mm c/ ale.)	m2	81,3		
3	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
1		Instalac. Aqua cte. p/ lavatorio.	Unid.	2		
2		Instalac. Agua cte. pi inhodoro.	Unid.	2		
3		Instalac. Desague cloacal lavatorio	Unid.	2		
4		Instalac. Desague cloacal inhodoro	Unid.	2		
5		Alimentaciem de agua PVC 3/4'	**Unid.**	18		
6		Regisfro cloacal 40x40	ml	2		
7		Cali° PVC 100 mm desague cloacal	Unid.	24		
8		Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	ml	2		
9		Artef. Sanitario inhodor^{a} de piso	Unid.	2		
10		Artef. Sanitario cisterna alta extema	Unid.	2		
11		Griferia	Unid.	4		
4	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
1		Bocas de luces en pared	Unid.	1		
2		Bocas de luces en techo	Unid.	1		
3		Bocas de VT.	Unid.	1		
4		Tablero electrico seccional externo	Unid.	1		
5		Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1		
6		Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	1		
7		Artef. Eléctricos VT -	Unid.	1		
8		Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl 5 cm.	Unid.	2		
9		Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl 5 cm.	Unid.	8		
	72102602-005	**5 Aberturas**				
1		Puerta metalica 090x210.Var.12 mm lisa planchuela *3/16"x1'*	Unid.	1		
2		Ventana metálicas 140x060.Var.12 mm lisa planchuela 3/16"x1'	Unid.	2		
		Ventana metálicas 0550x060.Var.12 mm lisa planchuela 3/16"x1'	Unid.	1		
		Ventana metálicas 190x060.Var. 12 mm lisa planchuela 3/16"x1"	Unid.	1		
6	72131601-012	**Pintura**				
1		Interior latex interior color	m2	103,5		
2		Pintura latex exterior	m2	65,5		
3		Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	35,6		
4		Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	12,3		

Lote Nº 08: Celda de Detenidos - Cria. 2ª Metropolitana/Sajonia

ITEM	Cod. de Catalo	DESCRIPCIÓN (Descripción de los trabajos a realizar)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**Trabajos previos.**				
1		Replanteo	m2	53,6		
2		Excavación p/ cimiento	ml	2		
3		Demolicion de piso existente	m2	53,6		
4		Demolicion de pared existente	m2	12,5		

5		Demolicion de instalaciones sanitarias exist.	gl	1		
6		Alquiler de contenedores	unidad	3		
7		Desamonte de tejas esparblas	m2	91,2		
8		Acarrero de materiales g	gl	1		
2	72131601-005	**Albañileria**				
1		Cimiento PBC	ml	2		
2		Mampost Nivelación	ml	2		
3		Aislacitm horizontal 3 cares p/ murp de 030 m.	ml	2		
4		Mampost. Elev. 030 comun	m2	6,5		
5		Envarillado en pared de 030 - 4 var. 10 mm	ml	8,5		
6		Azotada impermeable de pared	m2	9,5		
7		Revoque interior de pared -2 capas	m2	9,5		
8		Revoque mocheta pared	ml	11,4		
9		Revestido ceramic° barlo	m2	15,2		
10		Guarda ceramica barlo	ml	8,2		
11		Piso de WA° e= 10 cms, c/ var. 6 mm c/30 cms.	m2	27,8		
12		Contrapiso de cascotes	m2	25,6		
13		Carpeta alisada base	m3	25,6		
14		Piso ceramic° alto taco	m4	25,6		
15		Zocalo ceramic	m2	28,7		
16		Colocacitin de membrana 4 mm.	m2	91,2		
17		Coloc. De tejas esparblas	m2	91,2		
3	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				
1		Instalac. Aqua cte. p/ lavatorio.	ml	2		
2		Instalac. Agua cte. pi inhodoro. Cisterna alta	ml	2		
3		Instalac. Desague cloacal lavatorio	ml	2		
4		Instalac. Desague cloacal inhodoro cisterna alta	m2	2		
		Rejilla de piso sifonada - salida 75 mm	m2	3		
5		Alimentaciem de agua PVC 3/4'	ml	12		
6		Regisfro cloacal 40x40	m2	2		
7		Cali° PVC 100 mm desague cloacal	ml	18		
8		Artef. Sanitario lavatorio s/ pedestal	m2	2		
9		Artef. Sanitario inhodor de piso	m2	1		
10		Artef. Sanitario inhodora cisterna alta extema	m2	1		
11		Griferia	m2	2		
4	72131601-001	**Instalación eléctrica**				
1		Bocas de luces en pared	Unid.	8		
2		Bocas de luces en techo	Unid.	5		
3		Bocas de VT.	Unid.	1		
4		Tablero electrico seccional externo	Unid.	1		
5		Alimentación eléctrica tablero	Unid.	1		
6		Artef. Eléctricos de iluminación techo	Unid.	13		
7		Artef. Eléctricos VT -	Unid.	1		
8		Rejas metalicas de hierro en VT, varillas lisas 12 mm cl 5 cm.	Unid.	1		
9		Rejas metalicas de hierro en luces, var. Lisas 12 mm.cl 5 cm.	Unid.	5		
	72102602-005	**5 Aberturas**				
1		Puerta tablero 070x210 c/ marco y cerradura	Unid.	1		
6	72131601-012	**Pintura**				
1		Interior latex interior color	m2	161,5		
2		Pintura latex exterior	m2	856		
3		Pintura sintetica h= 1,40 mts.	m2	38,5		
4		Pintura sintetica aberturas metalicas	m2	13,5		

Lote Nº 09: Construccin y Mejoras Departamento de Identificaciones

	Codigo	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1		**PLANTA BAJA**				
		Sector "A" - "B"				
1.1	72131601-002	Demolicion de paredes	20	m2		
1.2	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas divisorias de durlock (Entrega de Pasaporte y Legalizaciones de documentos)	80	m2		
1.3	72131601-010	Provision y colocacion de Puerta placa de madera 0.9 x2.1, para mampara durlock, cerradura y marco metalico (Entrega de Pasaporte y Legalizaciones de documentos)	5	unidad		
1.4	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo blindex 1.5x1.00 para mampara durlock para atencion al publico, con porta papel e intercomunicador (Entrega de Pasaporte y Legalizaciones de documentos)	4	unidad		
1.5	72131601-010	Provision y colocacion de Puerta placa de madera 0.7 x2.1, con cerradura y marco y contramarco (SSHH)	1	unidad		
1.6	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 0.9 x2.1, con cerradura y marco metalico (Archivo)	2	unidad		
1.7	72131601-010	Provision y colocacion de puerta doble de madera 1.8 x2.1, con cerradura, pasadores y marco, contramarco (Entrada de Legalizaciones de documentos)	1	unidad		
1.8	72102602-005	Provision y colocacion de ventana metalica 1.5x1.5, con vidrio 4mm color gris oscuro, incluye reja	1	unidad		
1.9	72131601-012	Servicio y provision de barniz para aberturas de madera	40	m2		
1.10	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico para aberturas metalicas	40	m2		
1.11	72131601-012	Servicio y provision de pintura latex con enduido para mamparas durlock	160	m2		
1.12	72131601-012	Servicio y provision de pintura latex con enduido paredes y cielorraso	280	m2		
1.13	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso porcelanto rustico 40x40	150	m2		
1.14	72101607-005	Desmonte de zocalo, provision y colocacion de zocalo porcelanto rustico	60	ml		
1.15	72131601-008	Revoque con hidrofugo paredes y cielorraso	60	m2		
1.16	72131601-001	Instalacion de red informatica, provision y colocacion de tomas para 10 PC`S, incluye desmonte actual, cableado UTP hasta el Datacenter, switch, canaletas pvc y tableros	1	Global		
1.17	72131601-001	Circuito de comunicación, incluye desmonte actual, provision y colocación de de 8 tomas para telefono, canaletas pvc, electroducto y cableado hasta 15m del tablero	1	Global		
1.18	72131601-001	Instalacion y provision de equipo acondicionador tipo split 48000 BTU (cableado, canalatetas pvc, tablero seccional)	2	unidad		
		Sector "C"				
1.19	72131601-010	Provision y colocacion de Porton metalico plegadizo 5.75 x 2.8m, incluye una puerta de 0.9x2.1, cerradura y pasadores	1	unidad		
1.20	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 1.8 x2.1, cerradura y pasadores	1	unidad		

1.21	72131601-005	Cimiento y elevacion de mamposteria de ladrillo de hormigon	120	m2		
1.22	72131601-005	Desmonte de ventana, cerramiento con ladrillo comun 0,3, revoque hidrofugo	5	m2		
1.23	72131601-012	Servicio y provision de pintura latex con enduido de paredes	10	m2		
1.24	72101603-001	Instalacion de gas; incluye tuberias de acero, llave de paso general, llave de individual, ramales interiores, valvulas, medidor	1	Global		
1.25	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso calcareo 20x20	70	m2		
1.26	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico para aberturas metalicas	50	m2		
		Sector "E"				
1.27	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 1.8 x2.1, cerradura y pasadores	1	unidad		
1.28	72131601-005	Cimiento y elevacion de mamposteria de ladrillo de hormigon	60	m2		
1.29	72131601-008	Revoque de paredes	120	m2		
1.30	72131601-012	Servicio y provision de Pintura latex con enduido de paredes y cielorraso	180	m2		
1.31	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 1.50 x2.00, con vidrio 4mm incoloro	2	unidad		
1.32	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico de aberturas metalicas	30	m2		
		Sector "F" - "H"				
1.33	72131601-002	Demolicion de paredes	80	m2		
1.34	72131601-002	Desmonte de ductos para cocina y campanas	1	Global		
1.35	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 1.8 x2.1, cerradura y pasadores	1	unidad		
1.36	72131601-010	Provision y colocacion de puerta ciega de chapa metalica 0.9 x2.1, cerradura y pasadores	3	unidad		
1.37	72131601-010	Cimiento y elevacion de mamposteria de ladrillo de hormigon	140	m2		
1.38	72131601-008	Revoque con hidrofugo de paredes	280	m2		
1.39	72131601-010	Provision y colocacion de ventana tipo balancin 1.50 x2.00, con vidrio 4mm incoloro	4	unidad		
1.40	72131601-007	Provision y colocacion de Techo fibro cemento	50	m2		
1.41		Provision y colocacion de cielorraso de yeso durlock	450	m2		
1.42	72131601-014	Escalera metalica con baranda de proteccion y desmontables tramo PB hasta PP Informatica	1	Global		
1.43	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	350	m2		
1.44	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido cielorraso de yeso durlock	450	m2		
1.45	72131601-001	Instalacion electrica; provision y colocacion de 30 artefactos luminicos 3x40 embutidos para cielorraso durlok, 15 tomas corriente, incluye cableado, accesorios y tableros seccionales	1	Global		
1.46	72131601-001	Instalacion de red informatica; provision y colocacion de tomas 7 para PC`S, cableado UTP hasta el DataCenter, switches, tableros	1	Global		
1.47	72131601-001	Circuito de comunicación, incluye desmonte actual, provision y colocación de de 4 tomas para telefono, canaletas pvc, electroducto y cableado hasta 15m del tablero	1	Global		
1.48	72131601-012	Servicio y provision de esmalte sintetico para aberturas metalicas	90	m2		
1.49	72131601-001	Instalacion y provision de equipo acondicionador tipo split 60000 BTU, incluye cableado, canaletas pvc, tableros	3	unidad		
1.50	72131601-004	Losa rap h=17 cm, luces 4,2m	30	m2		
1.51	72131601-015	Pilares de hierro 85kg/m3, acero torsionado 12mm y vigas de hierro = 90kg/m3, acero torsionado barra 10mm	16	m3		
1.52	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso porcelanato rustico 30x30	600	m2		
1.53	72131601-009	Provision y colocacion de zocalo porcelanato rustico	250	ml		
		Sector "G"				
1.54	72131601-011	Instalacion sanitaria; provision y colocacion de artefatos sanitarios (accesorios y cañerias), espejos individuales, 3 minguitorios, 4 inodoros con cisterna alta, 4 lavatorios bachas de acero inoxidable, 2 dispensarios, 4 jabonera, 4 portarrollos	1	Global		
1.55	72131601-009	Provision y colocacion de piso pared 30x30	70	m2		
1.56	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 0.9 x2.1, cerradura y pasadores	2	unidad		
1.57	72131601-010	Provision y colocacion de de puerta 0.7 x 2.1 de eucatex, cerradura y pasadores	4	unidad		
1.58	72102602-007	Provision y colocacion de mamparas de eucatex	40	m2		
1.59	72131601-012	Servicio y provision de barniz abertura de madera	20	m2		
1.60	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	85	m2		
		Division Judiciales				
1.61	72131601-009	Desmonte de piso, carpeta, provision y colocacion de piso porcelanato rustico 30x30	120	m2		
1.62	72131601-009	Desmonte de zocalos, provision y colocacion de zocalo de porcelanato rustico	80	ml		
1.63	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	350	m2		
1.64	7213601-010	Provision y colocacion de mamparas de eucatex	40	m2		
1.65	72131601-010	Provision y colocacion de puerta de eucatex 0.8x2.1	2	unidad		
1.66	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 0.9 x2.1, marco y contramarco, cerradura y pasadores	2	unidad		
1.67	72131601-012	Servicio y provision de barniz de aberturas de madera	20	m2		
2		**PRIMER PISO INFORMATICA**				
		Cantina				
2.1	72101603-001	Ducto y campana de chapa galvanizada con las siguientes piezas: 1 reducción de diámentro 35 cm. A diámetro 31 cm., 1 curva de diámetro 31 cm x 90º, 2 curvas de diámetro 31 cm x 45º, 15 unidades de abrazaderas para los ductos, 15 ml. De ducto de diàmetro.	1	Global		
2.2	72131601-011	Instalacion agua corriente; cañerias y accesorios, llaves de paso, canillas, pileta doble de acero	1	Global		
2.3	72131601-011	Desague para pileta de cocina	1	Global		
2.4	72131601-005	Mesada para cocina de ladrillo comun, revoque y revestido con piso pared 30x30	10	m2		
2.5	72101601-002	Provision y colocacion de mamparas divisorias de yeso durlock	90	m2		
2.6	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 0.8x2.1 para mamparas de yeso durlock, cerradura	4	unidad		
2.7	72131601-010	Provision y colocacion de puerta placa de madera 1.8x2.1 para mamparas de yeso durlock	1	unidad		
2.8	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido para mamparas durlock	180	m2		
2.9	72131601-012	Servicio y provision de barniz para aberturas de madera	40	m2		
2.10	72131601-009	Desmonte de piso y carpeta, provision y colocacion de piso porcelanato rustico 30x30	330	m2		
2.11	72131601-009	Desmonte de zocalo y carpeta, provision y colocacion de zocalo porcelanato rustico	120	ml		
2.12	72131601-012	Servicio y provision de pintura al latex con enduido de paredes y cielorraso	740	m2		

2.13	72131601-010	Provision y colocacion de ventanas metalica tipo balancin 1.50x1.00, con vidrios 4mmm incoloro	7	unidad		
2.14	72131601-001	Circuito de comunicación, incluye desmonte actual, provision y colocación de de 6 tomas para telefono, canaletas pvc, electroducto y cableado hasta 15m del tablero	1	Global		
2.15	72131601-001	Instalacion electrica; provision y colocacion de 20 artefactos luminicos 3x40 embutidos para cielorraso durlok, 15 tomas corriente, incluye cableado, accesorios y tableros seccionales	1	Global		
		Casino				
2.16	72101603-001	Ducto y campana de chapa galvanizada con las siguientes piezas: 1 reducción de diámentro 35 cm. A diámetro 31 cm., 1 curva de diámetro 31 cm x 90º, 2 curvas de diámetro 31 cm x 45º, 15 unidades de abrazaderas para los ductos, 15 ml. De ducto de diàmetro.	1	Global		
2.17	72131601-011	Instalacion agua corriente; cañerias y accesorios, llaves de paso, canillas, pileta doble de acero	1	Global		
2.18	72131601-005	Mesada para cocina de ladrillo comun, revoque y revestido con piso pared 30x30	30	m2		
2.19	72131601-011	Desague para pileta de cocina	1	Global		
3		**ESCALERAS METALICAS**				
3.1	72131601-014	"A" sobre la calle R.I.2, escalera metalica modular en "U" fabricada con perfiles extrusionados en aleación de aluminio anodisado y ensamblado con tornillos de acero inoxidable, resistente para cargas de 500 kg/cm2, la colocación debe ser autoportante al montarse sobre columnas, y suspendida aposentada sobre consolas, el último tramo inferior debe ser basculante, tres puertas doble de emergencia (cerradura con barra antipanico,corta fuegos) , baranda de proteccion de 1m. de altura, carteles y luces (Segundo Piso hasta P.B.) Obs. La cotizacion debe incluir colocacion y terminacion (desmonte, colocacion y modificacion de ventana de aluminio, reubicacion de equipos de aire acondicionado tipo slip, revoque, enduido, pintura latex, limpieza y retiro de escombros)	1	global		
3.2	72131601-014	"B" sobre la Av. Boggiani, escalera metalica modular en "U" fabricada con perfiles extrusionados en aleación de aluminio anodisado y ensamblado con tornillos de acero inoxidable, resistente para cargas de 500 kg/cm2, la colocación debe ser autoportante al montarse sobre columnas, y suspendida aposentada sobre consolas, el último tramo inferior debe ser basculante, una puerta doble de emergencia (cerradura con barra antipanico, corta fuegos) , baranda de proteccion de 1m. de altura, carteles y luces (Tercer Piso hasta P.B.) Obs. La cotizacion debe incluir colocacion y terminacion (desmonte, colocacion y modificacion de ventana de aluminio, reubicacion de equipos de aire acondicionado tipo slip, revoque, enduido, pintura latex, limpieza y retiro de escombros)	1	global		
3.3	72131601-014	"C" sobre la Av. Boggiani, escalera metalica modular en "U" fabricada con perfiles extrusionados en aleación de aluminio anodisado y ensamblado con tornillos de acero inoxidable, resistente para cargas de 500 kg/cm2, la colocación debe ser autoportante al montarse sobre columnas, y suspendida aposentada sobre consolas, el último tramo inferior debe ser basculante, una puerta doble de emergencia (cerradura con barra antipanico, corta fuegos) , baranda de proteccion de 1m. de altura, carteles y luces (Segundo Piso hasta P.B.) Obs. La cotizacion debe incluir colocacion y terminacion (desmonte, colocacion y modificacion de ventana de aluminio, reubicacion de equipos de aire acondicionado tipo slip, revoque, enduido, pintura latex, limpieza y retiro de escombros)	1	global		
4	72131601-013	Limpieza de obra y retiro de escombros	1	global		
		Total				