OBRA: " CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - "250 ML CÑIA. GUAYAIBITY".
UBICACION: CÑIA. GUAYAIBITY - BARRIO GUAYAIBITY/YCUA LAUREL
REFERENCIA: 1.150 M2 DE EMPEDRADO

FOTOS DE INICIO



Foto 1. Vista hacia el tramo inicial del proyecto tramo 1.

Foto 2. Vista del tramo inicial del proyecto tramo 2.

Foto 3. Vista a mitad del tramo 2 mirando hacia el tramo final del proyecto.

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez



DISTRITO DE EMBOSCADA
PLANTA DE LOCALIZACION

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025



PLANTA GENERAL
DE UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez



PLANTA SECCION 2



SECCION 2



SECCION 2
DETALLE DE LOMADA

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
Pueblo de Pardos Libres - Capital de las Piedras
Colon y pa'i Prieto - telefono 0529 20025

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Pueblo de Pardos Libres – Capital de las Piedras
Colon y Pali Prieto – Teléfono: 0529 20025

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - "250 ML CÑIA. GUAYAIBITY"

UBICACION: CÑIA. GUAYAIBITY - BARRIO GUAYAIBITY/YCUA LAUREL.

REFERENCIA: 1.150 M2 DE EMPEDRADO

Nº	Descripción	un	Cant.	P.Unit	Total
1	**Construcción de empedrado**				
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	H/M	8.00		
1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm	ML	500.00		
1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	M2	1,500.00		
1.4	Relleno para respaldo de cordón	M3	20.00		
1.5	Relleno de nivelación sub-rasante	M3	48.00		
1.6	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m	M3	9.00		
1.7	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	GL	1.00		
1.8	Retiro de piedra y suelo sobrante-0,8%	GL	1.00		
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**				
2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	ML	32.50		
				TOTAL	**0**

Son guaraníes:

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059

CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMETO TIPO EMPEDRADO - "250 ML CÑIA. GUAYAIBITY"

UBICACION: CÑIA. GUAYAIBITY - BARRIO GUAYAIBITY/YCUA LAUREL.

REFERENCIA: 1.150 M2 DE EMPEDRADO

		1° Mes				2° Mes			
Nº	Descripción	1ra. S.	2da. S.	3ra. S.	4ta. S.	1ra. S.	2da. S.	3ra. S.	4ta. S.
1	**Construcción de empedrado**								
1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina								
1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm								
1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.								
1.4	Relleno para respaldo de cordón								
1.5	Relleno de nivelación sub-rasante								
1.6	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m								
1.7	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.								
1.8	Retiro de piedra y suelo sobrante-0,8%								
2	**Construcción reductor de velocidad ("Lomada")**								
2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.								

Arq. Gregorio Javier Ortiz Gómez
Reg. Prof. N° 2059