TRAMO I: CALLE PADRE JULIO CESAR DUARTE ORTELLADO

CALLE PADRE JULIO CESAR DUARTE ORTELLADO - BARRIO VIRGEN DE FATIMA					
ITEM	**RUBROS**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	Movimiento de suelo, replanteo, trabajos topograficos	global	1		
2	Apertura de caja para el pavimento	m2	736		
3	Nivelacion, relleno y colchon de arena	m2	736		
4	Pavimento tipo Empedrado (colocación de piedra, compactado y enripiado con piedra sexta)	m2	736		
5	Provisión y colocación de cordón prefabricado	ml	184		
6	Cartel de Obra	un	1		
7	Limpieza final	un	1		
	TOTAL GENERAL GS……				

TRAMO II: CALLE PETRONA PECKOVIC

CALLE PETRONA PECKOVIC - BARRIO VIRGEN DE FATIMA					
ITEM	**RUBROS**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	Movimiento de suelo, replanteo, trabajos topograficos	global	1		
2	Apertura de caja para el pavimento	m2	960		
3	Nivelacion, relleno y colchon de arena	m2	960		
4	Pavimento tipo Empedrado (colocación de piedra, compactado y enripiado con piedra sexta)	m2	960		
5	Provisión y colocación de cordón prefabricado	ml	240		
6	Cartel de Obra	un	1		
7	Limpieza final	un	1		
	TOTAL GENERAL GS……				

TRAMO II: CALLE SIN NOMBRE, ZONA ASENTAMIENTO CHE PUEBLO PORA I

CALLE SIN NOMBRE - BARRIO SANTA ROSA					
ITEM	**RUBROS**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
1	Movimiento de suelo, replanteo, trabajos topograficos	global	1		
2	Apertura de caja para el pavimento	m2	800		
3	Nivelacion, relleno y colchon de arena	m2	800		
4	Pavimento tipo Empedrado (colocación de piedra, compactado y enripiado con piedra sexta)	m2	800		
5	Provisión y colocación de cordón prefabricado	ml	200		
6	Cartel de Obra	un	1		
7	Limpieza final	un	1		
	TOTAL GENERAL GS……				


CORDON DE H° PREFABRICADO DE 12CM