Asunción, 3 de setiembre del 2018

ADDENDA01- PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE ARRANQUE PARA ELECTROBOMBA N°6, ESTACIÓN DE BOMBEO VIÑAS KUE 2-AD REFERENDUM EJERCICIO 2019"ID N° 341890

1) **Se modifica la fecha de entrega y apertura de ofertas en el SICP**

2) **Se modifica en la Sección III Suministros requeridos. Lista de bienes. Item 2, quedando:**

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Provisión, Montaje y Puesta en Servicio de Tablero de Arranque Suave de 560 Kw, 4160 V, en estación de Bombeo Viñas Kue 2. Incluye Cableado de conexión y Arrancador.	1	unidad
2	Fusible Tensión Nominal 7,2 Kv Corriente Nominal 150 Amper Corriente de ruptura 50 kA Tipo HH Dimensiones; deben estar determinadas por el Arrancador proveído (lugar de alojamiento del fusible) teniendo en cuenta que están destinados a ese uso.	6	unidad

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
essap

Abg. Carlos Antonio Ocampos.
Gerente de la UOC