Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.
Cambiado con la DEMO VERSION de CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA
DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Pueblo de Pardos Libres – Capital de las Piedras
Colon y Pa'i Prieto – Teléfono: 0529 20025

Planilla de computo métrico y presupuesto - Codigo de Cat§logo - 72131601-001

Obra: Construcción Terminal de Omnibus
Ubicacion: Predio municipal (Liga Emb.)
Sup. A const.: 171 m2

Nº	*Descripción*	*Un*	*Cant.*	*P.Unit*	*Total*
	OFICINA Y SANITARIOS				
1.0	**Trabajos preliminares**				
1.1	Demolicion de muralla	m2	27,00		
1.2	Replanteo y marcación	m2	171,00		
1.3	Relleno y compactación	m3	6,52		
6.1	Puesto de medicion ANDE	gl	1,00		
1.4	Cartel de Obra	m2	2,40		
2.0	*Cimentacion*				
2.1	*De piedra bruta colocada esp. 0,40m	m3	10,18		
3.0	*Mamposteria*				
3.1	*De nivelacion de piedra a la vista esp. 0,30	m2	9,54		
3.2	*De nivelacion de ladrillo comun esp. 0,30	m2	3,18		
3.3	*De Elevación ladrillo comun a la vista esp. 0,15	m2	69,50		
3.4	*De Elevación ladrillo comun esp. 0,15	m2	20,20		
3.5	*En sardinel con ladrillos comunes a la vista	ml	25,47		
3.6	*Aislación horizontal con asfalto	ml	31,80		
4.0	*Envarillado de pared*				
4.1	*Sobre nivel de aberturas (4 var 6 mm)	ml	25,47		
4.2	*Bajo aberturas (2 var 8 mm)	ml	10,00		
5.0	*Revoque: Fratachado y filtrado*				
5.1	Paredes interior	m2	109,90		
5.2	Paredes exterior, con impermeabilizante	m2	25,47		
6.0	*Techo*				
6.1	Techo de chapa metalica s/estructura de perfiles	m2	22,00		
6.2	Aislante térmico bajo chapa aluminizado de 5mm	m2	22,00		
7.0	*Piso*				
7.1	Contrapisos esp. 7 cm	m2	18,81		
7.2	Carpeta para piso	m2	18,81		
7.3	Cerámico en oficina y baño (PY 4) Esmaltado	m2	18,81		
7.4	Zócalo cerámico	ml	15,00		
8.0	**Carpintería de madera**				
8.1	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 p/ oficina con contramarcos (interior y exterior)	un	1,00		
8.2	Puerta placa 0,70 x 2,10 p/sanitarios con contra marco (interior y exterior)	un	2,00		
8.3	Puerta placa 0,60 x 1,80 p/sanitarios con contra marco (interior y exterior)	un	2,00		
9.0	**Carpintería metálica**				
9.1	Ventana balancín para sanitarios (0,40mx0,60m), con vidrios de 4mm	un	4,00		
9.2	Ventana balancín para oficina (1,20mx1,00m), con vidrio de 4 mm	un	2,00		
10.0	**Carpintería de aluminio**				
10.1	Vidrio fijo de blindex incoloro, con reja metálica	un	4,00		
11.0	**Instalación eléctrica**				
11.1	Alimentacion,montaje y colocación de tablero	gl	1,00		
11.2	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	bc	15,00		
11.3	Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	un	5,00		
11.4	Fluorescente de 1 elemento y 20 watts	un	4,00		
11.5	Ventiladores de techo	un	1,00		
12.0	**Instalación sanitaria**				
12.1	Artefactos con instalación	un	2,00		
12.2	Registros, 40x40x40 cm	un	2,00		
12.3	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	gl	1,00		
12.4	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	gl	1,00		
12.5	Cañería de desgue cloacal	gl	1,00		
12.6	Revestimiento de azulejos	m2	30,24		
13.0	*Desagüe pluvial*				
13.1	Canaletas	ml	6,65		
13.2	Bajadas	ml	7,00		

Cambiado con la DEMO VERSION de CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Cambiado con la DEMO VERSION de CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.
Cambiado con la DEMO VERSION de CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

14.0	*Pintura*				
14.1	Pared látex interior, con sellador y pintura a dos manos	m2	109,90		
14.2	Pared látex exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	25,47		
14.3	Tratamiento de ladrillo visto	m2	69,50		
14.4	Barnizado de aberturas de madera	m2	12,00		
14.5	Aberturas metálicas	m2	6,72		
14.6	Bajadas	ml	7,00		
15.0	*Limpieza final de obra*	gl	1,00		
	COBERTURA METALICA Y PLATAFORMA				
1.0	*Estructura de H°A°*				
1.1	Zapata escalonada de H°A° (dimenciones según calculo)	m3	5,00		
1.2	Columna de HoAo terminación vista (0,35 de diam.)	m3	1,60		
1.3	Vigas de fundación de H°A° 15x40	m3	1,00		
2.0	*Mampostería*				
2.1	*De nivelación de piedra a la vista esp. 0,30	m2	14,22		
2.2	*De nivelación de ladrillo común esp. 0,30	m2	4,74		
3.0	*Techo*				
3.1	Techo de chapa metálica, sobre estructura de perfiles "C"metalicos dimensionados según calculo. Pintura anti oxido	m2	125,00		
4.0	*Piso*				
4.1	Contrapisos esp. 7 cm	m2	135,00		
4.2	Piso alisada de cemento	m2	120,00		
4.3	base para casilla 10 cm de altura terminación revocada.	m2	30,00		
5.0	**Carpintería metálica**				
5.1	Casilla metálica estructura de caños cuadrados y chapa lisa no. 24. Cenefa metálica chapa plegada según diseño. Pintura anti oxido una mano.	un	4,00		
5.2	Cenefa perimetral con chapa plegada	m2	33,00		
6.0	**Instalación eléctrica**				
6.2	Alimentación subterránea con registro y tapa p/casilla.	un	1,00		
6.3	instalación eléctrica en casilla: luces y tomas con luminaria florecente 1x20w.	un	4,00		
6.4	alimentación y provisión de luminarias tipo reflector.	un	8,00		
7.0	*Desagüe pluvial*				
7.1	Canaletas	ml	16,30		
7.2	Bajadas	ml	14,80		
7.3	Registro pluvial 40x40	un	4,00		
7.4	Cañería de desagüe caño de 100 mm.	ml	12,00		
8.0	*Pintura*				
8.1	De casilla con esmalte sintético color a definir.	m2	84,80		
8.2	De estructura con esmalte sintético color a definir	m2	126,00		
8.3	De cenefa con esmalte sintético color a definir.	m2	33,00		
8.4	Bajadas	ml	14,80		
8.0	*Varios*				
8.1	Bancos de madera	un	7,00		
8.1	Rampa lateral	m2	9,00		
9.0	*Limpieza final de obra*	gl	1,00		
	CALLE DE ACCESO OBNIBUS				
1.0	*Pavimento tipo empedrado*				
1.1	Replanteo y marcación	m2	440,00		
1.2	Preparación de terreno para empedrado	m2	440,00		
1.3	Cordón 10x40x50	ml	110,00		
1.4	Pavimento tipo empedrado	m2	440,00		
1.5	Enripiado con triturada sexta	m2	440,00		
1.6	Compactacion	m2	440,00		
2.0	*Caminero peatonal de piedra tipo bastocito*	m2	122,00		
2.0	*Jardineria*	gl	1,00		
2.0	*Limpieza final de obra*	gl	1,00		
				Total Gs	

Son Guaraníes:

Cambiado con la DEMO VERSION de CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Cambiado con la DEMO VERSION de CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).